


VZOROVÝ PRIEČNY REZ  
- SCHODISKOM PRED VCHODOM DO VÚB BANKY (VPRAVO)  
SO 100 SPEVNENÉ PLOCHY VRÁTANE ODVODNENIA KOMUNIKÁCIE  
M 1:20



LEGENDA :

- 1 SKLADBA SPEVNENÝCH PLOCH PRE PEŠÍCH S MOZAIKOVOU DLAŽBOU :  
- ŽULOVÉ KOCKY MOZAIKOVÉ - 60 mm  
- LOŽKO Z KAM.DRVENÉHO FR.4-8mm - 40 mm  
- ŠTRKODRŤ FR. 0 - 63 mm - 250 mm  
CELKOM - 350 mm
- 2 KAMENNÉ STUPNE SCHODISKA O DLŽKE 3,0m A ROZMEROCH :  
a, STUPEŇ 300 X 150MM V HORNOM RADE  
b, STUPEŇ 500 X 150MM
- 3 LOŽKO KAMENNÝCH STUPŇOV Z CEMENTOVEJ MALTY MC 10, HR.15mm
- 4 PODSYP ZÁKLADOV ZO ŠTRODKRVY HR.100mm
- 5 ZÁKLADY A BETÓNOVÁ DOSKA SCHODISKA - BETÓN B 20
- 6 VÝSTUŽ - KARI SIET' 6,3/100X6,3/100mm, KRYTIE 50mm

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV  
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

AUTOŘI A VEDOUČÍ PROJEKTU: ATELIER RAW s.r.o.				<b>RAW</b> Doma žlická 12, Brno tel.: 541 242 908 http://www.raw.cz atelier@raw.cz	
Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, Doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina					
02				Mesto Trenčín Mierové námestie 2 911 64 Trenčín	
01					
00					
Zmena č.	Dátum	Opis zmien			
Zodpovedný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval:	 PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Dolný Šianec 1, Trenčín Tel.: 421-(0)32-6577 111	
Ing. Andrej Blaho	Ing. Lenka Zajacová	Ing. Lenka Zajacová	Ing. Lenka Zajacová		
Kraj: Trenčiansky		Okres: Trenčín	Obec: Trenčín	Počet formátov	3 x A4
Investor: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín				Dátum	04 / 2016
Názov stavby:  Rekonštrukcia - Mierové námestie				Stupeň dok.	PSP
				Z. č.	5466-04-000-15-90
				Arch. číslo	9473
Názov: SO 100 SPEVNENÉ PLOCHY VRÁTANE ODVODNENIA KOMUNIKÁCIE Vzorový rez schodiskom pred vúb bankou (vpravo)				Mierka: 1:20	Por. č.v. 11