

M 1:100

Mierové námestie

[illegible]

Mierové námestie

[illegible]

ul.pri kostole

Farská ulica


ČÍSLA VPUSTOV	V 27	V 28	V 29	V 30	V 31	V 32
STANIČENIE VPUSTOV	0,013 87	0,029 81	0,017 20	0,017 20	0,041 11	0,041 11
KÓTA MREŽE	212,45	212,58	212,42	212,42	212,78	212,78
KÓTA DNA VÝKOPU	210,71	210,84	210,68	210,68	211,04	211,04
HLBKA VÝKOPU (m)	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, Doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina

RAW
Doma Žlická 12, Brno tel.: 541 242 908
<http://www.raw.cz> atelier@raw.cz

Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín

 PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Dolný Šianec 1, Trenčín
Tel.: 421-(0)32-6577 111

Názov stavby:


tupeň dok.	PSP
------------	-----

arch. číslo

ULIČNÝ VPUST - DETAIL

1:100	1
-------	---

ULIČNÉ VPUSTY V1–V32



LEGENDA :

- 1 LIATINOVÁ MREŽA S RÁMOM 500 x 500mm, TRIEDA ZAŤAŽENIA D 400
- 2 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBV – Q 390/60/10a
- 3 SKRUŽ HORNÁ TBV – Q 450/195/5c
- 4 SKRUŽ STREDOVÁ TBV – Q 450/570/5d
- 5 SKRUŽ S OTVOROM PRE PVC KG D=160 TBV
- 6 PRÍPOJKA VPUSTOV – KANALIZAČNÉ POTRUBIE Z PVC KG D=160
- 7 CEMENTOVÁ MALTA
- 8 DNO S KALOVOU PRIEHLBNÔU TBV – Q 450/300/2a
- 9 PODSYP ZO ŠTRKODRTE HR. 100 mm