


VZOROVÝ PRIEČNY REZ
- SCHODISKOM PRED VCHODOM DO VÚB BANKY (VĽAVO)
SO 100 SPEVNENÉ PLOCHY VRÁTANE ODVODNENIA KOMUNIKÁCIE
M 1:20



LEGENDA :

- 1

SKLADBA SPEVNENÝCH PLOCH PRE PEŠÍCH S MOZAIKOVOU DLAŽBOU :
 - ŽULOVÉ KOCKY MOZAIKOVÉ
 - LOŽKO Z KAM.DRVENÉHO FR.4-8mm
 - ŠTRKODRŤ FR. 0 - 63 mm
- 2

KAMENNÉ STUPNE SCHODISKA O DLŽKE 3,0m A ROZMEROCH :
a, STUPEŇ 300 X 150MM V HORNOM RADE
b, STUPEŇ 450 X 150MM CELKOVÁ DLŽKA 18,00m
- 3

LOŽKO KAMENNÝCH STUPŇOV Z CEMENTOVEJ MALTY MC 10, HR.15mm
- 4

PODSYP ZÁKLADOV ZO ŠTRODKRVY HR.100mm
- 5

ZÁKLADY A BETÓNOVÁ DOSKA SCHODISKA – BETÓN B 20
- 6

VÝSTUŽ – KARI SIEŤ 6,3/100X6,3/100mm, KRYTIE 50mm
- CELKOM

- 60 mm
 - 40 mm
 - 250 mm
 - 350 mm

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

AUTOŘI A VEDOUČÍ PROJEKTU: ATELIER RAW s.r.o.					 Doma žlická 12, Brno tel.: 541 242 908 http://www.raw.cz atelier@raw.cz			
Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, Doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina								
02			Mesto Trenčín Mierové námestie 2 911 64 Trenčín					
01								
00								
Zmena č.	Dátum	Opis zmien						
Zodpovedný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:		Kontroloval:				
Ing. Andrej Blaho	Ing. Lenka Zajacová	Ing. Lenka Zajacová		Ing. Lenka Zajacová				
				 PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Dolný Šianec 1, Trenčín Tel.: 421-(0)32-6577 111				
Kraj:	Trenčiansky	Okres:	Trenčín	Obec:	Trenčín	Počet formátov	3 x A4	
Investor:	Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín					Dátum	04 / 2016	
Názov stavby: Rekonštrukcia - Mierové námestie						Stupeň dok.	PSP	
						Z. č.		5466-04-000-15-90
						Arch. číslo		9473
Názov:	SO 100 SPEVNENÉ PLOCHY VRÁTANE ODVODNENIA KOMUNIKÁCIE					Mierka:	Por. č.v.	
Vzorový rez schodiskom pred vúb bankou (vľavo)						1:20	12	