


VZOROVÝ PRIEČNY REZ  
- SCHODISKOM POZDĹŽ SEVERNÉHO OKRAJA OSTROVČEKA MIEROVÉHO NÁMESTIA  
SO 100 SPEVNENÉ PLOCHY VRÁTANE ODVODNENIA KOMUNIKÁCIE  
M 1:20



- LEGENDA :**
- 1 ODHUMUSOVANIE STÁV. ZELENEHO OSTROVČEKA V HR. 200 mm
  - 2 SKLADBA SPEVNENÝCH PLOCH PRE PEŠÍCH S MOZAIKOVOU DLAŽBOU :
    - ŽULOVÉ KOCKY MOZAIKOVÉ - 60 mm
    - LOŽKO Z KAM.DRVENÉHO FR.4-8mm - 40 mm
    - ŠTRKODRŤ FR. 0 - 63 mm - 250 mm
    - CELKOM - 350 mm
  - 3 SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY NÁMESTIA POJAZDNÝCH PLOCH
    - KAMENNÉ KOCKY - 110 mm
    - LOŽKO Z KAM.DRVENÉHO FR.4-8mm - 40 mm
    - MECHANICKY ZPEVNENÉ KAMENIVO MZK - 200 mm
    - ŠTRKODRŤ FR. 0 - 63 mm - 170 mm
    - CELKOM - 520 mm
  - 4 KAMENNÉ STUPNE SCHODISKA NA SEVERNEJ STRANE OSTROVČEKA: STUPEŇ 600 X 200MM
  - 5 LOŽKO KAMENNÝCH STUPŇOV Z CEMENTOVEJ MALTY MC 10, HR.15mm
  - 6 PODSYP ZÁKLADOV ZO ŠTRODKRVY HR.100mm
  - 7 ZÁKLADY A BETÓNOVÁ DOSKA SCHODISKA - BETÓN B 20
  - 8 VÝSTUŽ - KARI SIEŤ 6,3/100X6,3/100mm, KRYTIE 50mm
  - 9 HUTNENÝ ZÁSYP (NESÚDRŽNÁ ZEMINA) UKLADANÝ PO VRSTVÁCH 200mm

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV  
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

AUTOŘI A VEDOUČÍ PROJEKTU: ATELIER RAW s.r.o.  
Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, Doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina

**RAW**  
Domažlická 12, Brno tel.: 541 242 908  
http://www.raw.cz atelier@raw.cz

02				Mesto Trenčín
01				Mierové námestie 2
00				911 64 Trenčín
Zmena č.	Dátum	Opis zmien		
Zodpovedný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval:	
Ing. Andrej Blaho	Ing. Lenka Zajacová	Ing. Lenka Zajacová	Ing. Lenka Zajacová	
				 PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Dolný Šianec 1, Trenčín Tel.: 421-(0)32-6577 111
Kraj:	Trenčiansky	Okres:	Trenčín	Počet formátov
Investor:	Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín			3 x A4
Názov stavby:	Rekonštrukcia - Mierové námestie			Dátum
				04 / 2016
				Stupeň dok.
				PSP
				Z. č.
				5466-04-000-15-90
				Arch. číslo
				9473
Názov:	SO 100 SPEVNENÉ PLOCHY VRÁTANE ODVODNENIA KOMUNIKÁCIE			Mierka:
	Vzorový rez schodiskom ostrovčeka			1:20
				Por. č.v.
				9