

ZMLUVA O DIELO č. 218/2011

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpené:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
Tel.:
Fax:
E-mail:

MESTO TRENČÍN

Mierové námestie 2, 911 64 TRENČÍN
Mgr. Richardom Rybníčkom, primátorom
DEXIA Banka Slovensko, a.s. pobočka Trenčín
0600536001/5600
00312037
032/6504111
032/7432836
msu@trencin.sk

(ďalej len: „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený na rokovanie
-vo veciach technických:
-vo veciach zmluvných :
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
Označenie registra:
Číslo zápisu:
Tel.:
Fax:
E-mail:

MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Námestie sv. Anny 10. 911 01 Trenčín
Ing. Miloš Lančarič, konateľ

p. Dušan Pevný, konateľ
Ing. Tomáš Orság, konateľ
ČSOB, a.s.
0084326293 / 7500
341 25 388
SK 2020386621
Okresný súd Trenčín, v odd.: Sro
755/R
032 / 65 26 538
032 / 65 81 205
monolit@monolit.sk

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

čl. II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p. Dorušinca“. v rozsahu podľa projektových dokumentácií na realizáciu prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov verejného obstarávania:
PD KERAMOPROJEKT, a.s. Trenčín z 06.2010, zák. číslo : 4853-84-000-10-90
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy (t. z.: „dielo“) odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN, podľa projektovej dokumentácie uvedenej v ods. 1 tohto článku sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní – v podprahovej zákazke na uskutočnenie stavebných prác sp. zn.: VO/PZ/2/2011: „Náhradná výstavba rodinného domu

v súvislosti s MŽT pre p. Dorušinca“. Táto ponuka je archivovaná ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní u objednávateľa.

čl. III. Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

Etapa	Termín
Odobzdanie staveniska:	Najneskôr do 10 dní po dni, v ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva
Začatie prác:	V deň odobzdania staveniska
Kompletné ukončenie prác:	Najneskôr v lehote do 9 mesiacov po dni, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva s úspešným uchádzačom

Zhotoviteľ je povinný realizovať práce aj podľa termínov uvedených v harmonograme prác, ktorý vypracoval zhotoviteľ a ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odobzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami, touto zmluvou a projektovou dokumentáciou uvedenou v čl. I tejto zmluvy.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne objednávatel' začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Všetky prípadné naviacpráce musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku a vopred upravené písomným dodatkom k tejto zmluve, príp. novou zmluvou. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávatel' právo odstúpiť od tejto zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v čl. IV tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávatel' v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku s odôvodnením.
5. Objednávatel' sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

čl. IV. Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH: 113.440,83 €, slovom jednototrinásťtisícštyristoštyridsať 83/100 Eur

DPH 20%: 22.688,17 €, slovom dvadsaťdvatisícšesťstoosemdesiatosem 17/100 Eur
Cena s DPH: 136.129,00 €, slovom jednotridsaťšesťtisícjednostodvadsaťdeväť
00/100Eur

2. Dohodnutá cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“ z projektovej dokumentácie uvedenej v čl. II tejto zmluvy. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č. 1).
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
 - a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
 - b) aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy.

čl. V.

Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať priebežne a to nasledovne:
 - a) počas realizácie diela vystaví mesačné čiastkové faktúry, ktorých súhrn neprekročí 90 % ceny diela podľa tejto zmluvy s tým, že prvú faktúru môže vystaviť a doručiť objednávateľovi najskôr na 30. deň po začatí prác na diele,
 - b) konečnú faktúru spolu so zvyšnými 10% prác vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi do 30 dní odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na predmetnú stavbu
2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
3. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.
4. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.

čl. VI.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi všetky doklady všetky doklady potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných

právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na dielo.

5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

čl. VII.

Záručná doba a vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

čl. VIII.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne alebo v prípade omeškania zhotoviteľa s ktorýmkoľvek termínom uvedeným v harmonograme, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 zhotoviteľom má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každý aj začatý deň omeškania. Rovnako má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé porušenie povinností ustanovenej v tejto zmluve, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak.
3. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každý aj začatý deň oneskorenia odstránenia väd, t.j. ak reklamované vady zhotoviteľ neodstráni do 10 dní, resp. v inom dohodnutom termíne.
4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.

čl. IX.

Spolupôsobenie objednávateľa

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy.

čl. X. Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

čl. XI Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci pre pozemné stavby) alebo dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ. V prípade, ak by počas zhotovovania diela došlo k zmene tejto osoby, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň tejto zmeny predložiť objednávateľovi fotokópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti uvedeného v predchádzajúcom texte. V prípade, ak zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní (t. z. buď bude postupovať pri plnení tejto zmluvy bez takejto osoby, príp. nepredloží nový doklad pri zmene tejto osoby), má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý, aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti a okrem toho má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
2. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných VZN Mesto Trenčín a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky.
3. Zhotoviteľ deklaruje, že si preveril správnosť projektovej dokumentácie a výpočtu „výkazu výmer“ na základe predloženej projektovej dokumentácie uvedenej v čl. II tejto zmluvy a zistené nedostatky projektu alebo odchýlky vo „výkaze výmer“ od projektu ocenil samostatne a nezahrnul ich do celkovej ponukovej ceny predmetu zákazky – do ceny uvedenej v čl. IV tejto zmluvy. Vo svojej ponuke však na tento fakt upozornil objednávateľa - verejného obstarávateľa. V prípade že, chyby projektu a odchýlky vo

výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie diela, je povinný ich vykonať na svoje náklady a z tohto titulu nebude požadovať zvýšenie ceny počas realizácie. Zvýšenie ceny môže zhotoviteľ požadovať len v prípade, ak chyby v projekte, resp. chyby vo „výkaze výmer“ nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Tie položky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale sú súčasťou projektovej dokumentácie uvedenej v čl. II tejto zmluvy, budú predmetom rokovania medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Na základe tohto rokovania bude (po ich odsúhlasení obom stranami, ak uchádzač na ne upozornil v ponuke) o tieto položky dodatkom primerane upravená cena za dielo uvedená v čl. IV tejto zmluvy, príp. budú predmetom samostatnej zmluvy. Cena za tieto položky sa nesmie odlišovať od priemerných bežných cien na trhu. Položky, ktoré sú uvedené vo výkaze-výmer, ale nie sú ocenené, sa považujú za zahrnuté v iných položkách výkazu-výmer.

4. V prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde ku zmene projektovej dokumentácie uvedenej v čl. II tejto zmluvy (napr. v dôsledku stavebného konania), je zhotoviteľ povinný uskutočniť dielo upravené o tieto zmeny, o čom zmluvné strany uzavruť medzi sebou dodatok, ktorým v prípade potreby upraví aj cenu, príp. budú predmetom samostatnej zmluvy.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy a je zároveň povinný zabezpečiť zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy, a to do 10 dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva minimálne na poistnú sumu minimálne vo výške 100.000 € pre každý jednotlivý prípad. Zhotoviteľ je povinný toto poistenie udržiavať a financovať počas celej platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať, že má uzavreté toto poistenie v požadovanej minimálnej výške a to do 10 dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva (predloží objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy alebo poistky). Rovnako je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa aj o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa tohto poistenia. V prípade, ak by zhotoviteľ nemal zabezpečené toto poistenie počas trvania tejto zmluvy minimálne v uvedenej minimálnej výške alebo ho nepreukáže podľa predchádzajúceho textu, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a zároveň má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v tejto zmluve (okrem toho má však aj nárok na náhradu prípadnej škody a to v plnej výške).

čl. XII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ:
 - a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy alebo s akýmkoľvek termínom uvedeným harmonograme prác uvedenom v prílohe č. 2 k tejto zmluve o viac ako 10 dní,
 - b) ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
 - c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
 - d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - e) v prípade uvedenom v čl. XI ods. 1 tejto zmluvy (porušenie povinnosti uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti.... alebo nepreukázanie jej odbornej spôsobilosti a pod.)
 - f) v prípade porušenia iných povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy (napr. čl. XI ods. 5 tejto zmluvy a pod.).

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podľa tejto zmluvy.
3. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 60 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávatelovi.

**čl. XIII.
Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude táto zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
5. Všetka komunikácia objednávatel'a a zhotovitel'a bude prebiehať v slovenskom jazyku a pre prípad sporu bude rozhodné právo SR.

V Trenčíne dňa 16.9.2011

V Trenčíne dňa 22.08.2011.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

podpis anonymizovaný

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín



podpis anonymizovaný

Ing. Miloš Lančarič
konateľ

MONOLIT Slovakia, s.r.o.
Nám. sv. Anny 10, 911 01 Trenčín
Tel. 032/ 652 65 38, Fax. 032/ 658 12 05
IČO: 34 125 388
IČ DPH: SK 2020386621

Príloha č.1 Výkaz-výmer /ocenený/
Príloha č.2 Harmonogram prác

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinca	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Trenčín
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Trenčín		
Projektant	PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN		
Zhotoviteľ	MONOLIT Slovakia, s.r.o.	34125388	SK2020386621
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Ing. Hrnčiarik	22. 8. 2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8 476,08	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	546,32
2		Montáž	41 177,31	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	22 542,77	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	227,63
4		Montáž	31 114,20	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00
6		Montáž	9 356,53			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		112 666,89	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	773,95
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23			Súčet 7, 12, 19-22	113 440,83
Objednávateľ				24			DPH 20,00 % z 113 440,83	22 688,17
Dátum a podpis				25			Cena s DPH (r. 23-24)	136 129,00
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy				
Dátum a podpis				26			Dodávky objednávateľa	0,00
				27			Kízavá doložka	0,00
				28			Zvýhodnenie	0,00



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinu

Dátum:

22. 8. 2011

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Projektant:

PIO KERAMOPROJEKT a

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval:

Ing.Hrnčiarik

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2011023-1	Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinu	113 440,83	22 688,17	136 129,00
A	SO 100 Priprava územia	705,74	141,15	846,89
A.1	Ponuka 1.0	705,74	141,15	846,89
B	SO 101 Rodinný dom	89 904,23	17 980,85	107 885,08
B.1	Ponuka 1.0	89 904,23	17 980,85	107 885,08
C	SO 102 Oplotenie	6 919,93	1 383,99	8 303,92
C.1	Ponuka 1.0	6 919,93	1 383,99	8 303,92
D	SO 103 Spevnené plochy	6 105,78	1 221,16	7 326,94
D.1	Ponuka 1.0	6 105,78	1 221,16	7 326,94
E	SO 104 Záhradný domček	3 860,96	772,19	4 633,15
E.1	Ponuka 1.0	3 860,96	772,19	4 633,15
F	SO 201 Prípojka vody - hradí mesto	1 161,37	232,27	1 393,64
F.1-0	Ponuka 1.0	1 161,37	232,27	1 393,64
G	SO 201 Prípojka vody - hradí stavebník	1 057,11	211,42	1 268,53
G.1-0	Ponuka 1.0	1 057,11	211,42	1 268,53
H	SO 202 Prípojka kanalizácie - hradí mesto	1 768,97	353,79	2 122,76
H.1-0	Ponuka 1.0	1 768,97	353,79	2 122,76
I	SO 202 Prípojka kanalizácie - hradí stavebník	659,25	131,85	791,10
I.1-0	Ponuka 1.0	659,25	131,85	791,10
J	SO 203 Prípojka NN	765,13	153,03	918,16
J.1-0	Ponuka 1.0	765,13	153,03	918,16
K	SO 204 Prípojka slaboprúdu	532,36	106,47	638,83
K.1-0	Ponuka 1.0	532,36	106,47	638,83
Celkom		113 440,83	22 688,17	136 129,00

MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Nám. sv. Anny 10, 911 01 Trenčín

Tel.: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05

IČO: 34 125 388

IČ DPH: SK 2020386621

-5-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušínca	JKSO	
Názov objektu	SO 100 Priprava územia	EČO	
Názov časti	Ponuka 1.0	Miesto	Trenčín
Objednávateľ	Mesto Trenčín	IČO	
Projektant	PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENCÍN	IČ DPH	
Zhotoviteľ	MONOLIT Slovakia, s.r.o.	34125388	SK2020386621
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Hrnčiarik	22.08.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	2,40%	16,38
2		Montáž	682,53	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	1,00%	6,83
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		682,53	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		23,21
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant										
Dátum a podpis				Pečiatka						
Objednávateľ										
Dátum a podpis				Pečiatka						
Zhotoviteľ				MONOLIT Slovakia, s.r.o. Nám. sv. Anny 10, 911 01 Trenčín Tel.: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05 IČO: 34 125 388 Pečiatka DPH: SK 2020386621 -5-						
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										
Dátum a podpis										
Zhotoviteľ										
22.08.2011										



ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinka

Objekt: SO 100 Príprava územia

Časť: Ponuka 1.0

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing.Hrnčiarik

Dátum: 22.8.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				682,532
1		Zemné práce				682,532
1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s D kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	398,320	0,273	108,741
2	121101111	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením do 100 m a do 100m3	m3	119,496	1,365	163,112
3	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do D kmeňa 100 mm do 3000 m	m2	398,320	0,273	108,741
4	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m3	79,000	3,276	258,804
5	171201101	Uloženie sypaniny do násypov nezhutnených	m3	79,000	0,546	43,134
		<u>Celkom</u>				<u>682,532</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušínca	JKSO	
Názov objektu	SO 101 Rodinný dom	EČO	
Názov časti	Ponuka 1.0	Miesto	Trenčín
Objednávateľ	Mesto Trenčín	IČO	
Projektant	PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN	IČ DPH	
Zhotoviteľ	MONOLIT Slovakia, s.r.o.	34125388	SK2020386621
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Hrnčiarik	22.08.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 963,13	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	29 614,95	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	19 553,87	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	30 670,58	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	8 101,70				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		89 904,23	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22 89 904,23				
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 89 904,23 17 980,85				
						25 Cena s DPH (r. 23-24) 107 885,08				
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpočty				
Zhotoviteľ				MONOLIT Slovakia, s.r.o.		26 Dodávky objednávateľa 0,00				
				Nám. sv. Atiny 10, 911 01 Trenčín		27 Kľzavá doložka 0,00				
				Tel.: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05		28 Zvýhodnenie + - 0,00				
				IČO: 34 125 388						
				Pečiatka						
				IČ DPH: SK 2020386621						



22.08.2011
Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinka

Objekt: SO 101 Rodinný dom

Časť: Ponuka 1.0

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing.Hrnčiarik

Dátum: 22. 8. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				31 578,076
1	Zemné práce					920,754
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3	m3	33,217	14,012	465,437
2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50 m	m3	33,217	1,201	39,894
3	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku hĺbky tr.1-4 do 10000 m	m3	36,656	4,635	169,901
4	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	36,656	6,698	245,522
2	Zakladanie					3 394,862
5	271571111	Vankúše zhrnuté pod základy zo štrkopiesku	m3	4,637	24,227	112,341
6	273313511	Betón základových dosiek, prostý tr. C 10/12,5	m3	0,384	64,231	24,665
7	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	39,974	66,961	2 676,699
8	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	69,633	7,150	497,876
9	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	69,633	1,196	83,281
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					8 075,668
10	311231466	Murivo nosné z tehál Heluz 38 Family brúsená na lepidlo	m3	35,949	112,552	4 046,132
11	311231469	Murivo z tehál Heluz 24 P10 na lepidlo	m3	10,454	90,319	944,195
12	314293020	Komín Schiedel UNI**PLUS 20 v. 7,65 m D+M	sub	1,000	1 149,898	1 149,898
13	317121109	Montáž prekladov pre svetlosť otvoru do 100 cm	kus	54,000	0,000	0,000
14	5934063300	HELUZ Preklad š.11,5cm - dl.1000xš.115xv.71 mm	ks	4,040	3,289	13,288
15	5934063301	HELUZ Preklad š.11,5cm - dl.1250xš.115xv.71 mm	ks	40,400	4,139	167,216
16	5934063320	HELUZ Preklad v.23,8cm a,b - dl.1250xš.70xv.238 mm	ks	6,060	6,006	36,396
17	5934063319	HELUZ Preklad v.23,8cm a,b - dl.1000xš.70xv.238 mm	ks	4,040	8,015	32,381
18	317121110	Montáž prekladov pre svetlosť otvoru nad 100 do 180 cm	kus	15,000	0,000	0,000
19	5934063322	HELUZ Preklad v.23,8cm a,b - dl.1750xš.70xv.238 mm	ks	3,030	12,460	37,754
20	5934063324	HELUZ Preklad v.23,8cm a - dl.2250xš.70xv.238 mm	ks	4,040	18,608	75,176
21	5934063325	HELUZ Preklad v.23,8cm a - dl.2500xš.70xv.238 mm	ks	8,080	23,696	191,464
22	342243102	Priečky z tehál Heluz 8 na lepidlo	m2	11,630	17,985	209,166
23	342243103	Priečky z tehál Heluz 11,5 na lepidlo	m2	69,956	16,762	1 172,602
4	Vodorovné konštrukcie					4 652,275
24	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	14,945	72,378	1 081,689
25	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	87,211	7,975	695,508
26	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	87,211	0,761	66,368
27	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	9,027	7,975	71,990
28	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	9,027	0,761	6,870
29	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	87,211	3,296	287,447
30	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	87,211	0,544	47,443
31	411361821	Výstuž stropov doskových alebo balkónových z betonárskej ocele R 10 505	t	1,486	855,364	1 271,071
32	417278136	Obmurovka venca tehliou vencovou Heluz miako pre liate stropy	m	74,350	5,460	405,951
33	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,035	76,145	154,955
34	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,245	78,362	97,561
35	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele R 10 505	t	0,160	855,364	136,858
36	431351125	Debnenie podest a podstupňových dosiek pódorysne krivočiarych zhotovenie	m2	8,840	20,171	178,312
37	431351126	Debnenie podest a podstupňových dosiek pódorysne krivočiarych odstránenie	m2	8,840	1,777	15,709
38	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr. C 16/20	m	12,000	8,190	98,280
39	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske pódorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,052	6,598	33,333
40	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske pódorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,052	0,580	2,930
5	Komunikácie					425,377
41	596911113	Kladenie betónových dlaždíc vef. dlaždic do 0, 25 m2 do lôžka do 20 m2	m2	17,870	9,828	175,626
42	5922917200	Premac Deka 50x50x5 cm	kus	71,480	3,494	249,751
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					9 954,240

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
43	611421122	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	m2	66,770	7,000	467,390
44	612421626	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stien, hladká	m2	283,561	7,218	2 046,743
45	620451211	Postrek izolácií alebo neomietaných konštrukcií, pod obklady a pod, (vonkajšie) cementovou maltou	m2	42,415	0,000	0,000
46	622464223	Vonkajšia omietka stien Bamit tenkovrstvová SILIKAT skrab 3 mm	m2	170,575	10,800	1 842,210
47	622464312	Vonkajšia omietka stien Baumit mozaiková hr. zrna 0,8 mm	m2	16,992	15,430	262,187
48	622466111	Príprava podkladu, prednástreky Baumit pod omietky vonkajších stien	m2	186,607	0,000	0,000
49	622466153	Vonkajšia omietka stien Baumit-Termo hr. 3 cm	m2	169,615	13,541	2 296,757
50	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 60 mm /poter 1.NP 69,77 m2	m3	4,186	158,340	662,811
51	631313411	Mazanina z betónu prostého tr. C 8/10 hr. nad 80 do 120 mm	m3	2,260	65,935	149,013
52	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C 16/20 hr. nad 120 do 240 mm	m3	12,771	66,961	855,159
53	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou	m3	12,771	0,000	0,000
54	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	5,664	8,190	46,388
55	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	5,664	2,730	15,463
56	631362021	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,378	851,367	321,817
57	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	11,279	30,576	344,867
58	632451055	Poter pieskovocementový hr. 50 mm /poter 2.NP	m2	67,730	9,500	643,435
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 349,267
59	931961119	Zvislé vložky do dilatačných škár, dosky styrodur hr. 100 mm	m2	12,001	12,012	144,156
60	941941041	Montáž lešenia ľahkého radového s podlahami š. do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	165,510	1,966	325,393
61	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia	m2	165,510	1,693	280,208
62	941941841	Demontáž lešenia ľahkého radového s podlahami š. do 1,20 m výšky do 10 m	m2	165,510	0,328	54,287
63	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	126,500	2,402	303,853
64	953941212	Osadenie mreže	kus	2,000	5,460	10,920
65	553350	Čistiaca pozinkovaná rohož z pororostu 590x390 mm	kus	2,000	27,300	54,600
66	953943121	Osadenie drobných kovových predmetov pred zabetónovaním, m= do 1 kg/kus	kus	23,000	1,638	37,674
67	553100	Oceľový prvok - tyč M 16 /pomúrnica/	kus	23,000	4,368	100,464
68	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov pred zabetónovaním, m= 1-5 kg/kus	kus	8,000	4,134	33,072
69	553333	Oceľový prvok - Halfen Deha HIT-BX-B/10	kus	8,000	125,580	1 004,640
99	Presun hmôt HSV					1 805,633
70	998011001	Presun hmôt pre budovy zvislá konštrukcia z tehál výšky do 6 m	t	330,702	5,460	1 805,633
PSV	Práce a dodávky PSV					50 224,453
711	Izolácie proti vode a vlhkosti					1 319,429
71	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	85,143	0,360	30,651
72	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,026	1 638,000	42,588
73	711123131	Zhotovenie izolácie proti vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	5,860	2,860	16,760
74	2353200100	Stierkové izolácie Aquafin 1K, balenie 25kg - C	kg	14,650	1,649	24,158
75	711123141	Zhotovenie izolácie proti vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	18,910	3,857	72,936
76	2353200100	Stierkové izolácie Aquafin 1K, balenie 25kg - C	kg	47,275	1,649	77,956
77	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	170,286	2,184	371,905
78	6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	97,914	2,621	256,633
79	6283228500	Pásky ťažké asfaltované Foalbit S 40	m2	97,914	4,150	406,343
80	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	12,999	1,500	19,499
712	Izolácie striech					63,866
81	712311101	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých náterom penetračným	m2	9,600	0,360	3,456
82	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,002	1 638,000	3,276
83	712341559	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých prítav. NAIP na celej ploche	m2	9,600	2,839	27,254
84	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	11,040	2,621	28,936
85	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,629	1,500	0,944
713	Izolácie tepelné					2 205,853
86	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - kladené voľne	m2	184,902	0,852	157,537
87	2837636003	Polystyrén extrudovaný XPS hr. 40 mm	m2	69,085	3,975	274,613
88	6314150140	Nobasil MPE hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny	m2	37,138	1,747	64,880
89	6314150160	Nobasil MPE hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	24,300	2,948	71,636
90	6314150170	Nobasil MPE hrúbky 120 mm, doska z minerálnej vlny	m2	24,300	3,494	84,904
91	6314150200	Nobasil MPE hrúbky 160 mm, doska z minerálnej vlny	m2	37,138	4,696	174,400

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
92	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	70,840	0,721	51,076
93	2837636010	Polystyrén extrudovaný XPS hr. 80 mm	m2	72,257	7,950	574,443
94	713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôti	m2	49,932	2,184	109,051
95	2837636010	Polystyrén extrudovaný XPS hr. 80 mm	m2	46,218	7,950	367,433
96	6314150160	Nobasil MPE hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	5,313	2,948	15,663
97	713191121	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu stiech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	22,519	2,184	49,181
98	713191129	Dodávka a montáž Pe fólie	m2	212,043	0,721	152,883
99	713521111	Montáž tepelnej izolácie protipož. obkladom doskami jednovrstvová	m2	1,000	21,349	21,349
100	6314150050	Nobasil MPN hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	1,100	3,822	4,204
101	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	21,733	1,500	32,600
721		Zdravotechnická inštalácia				9 391,200
102	721.100	1.4 Zdravotechnická inštalácia	súb	1,000	9 391,200	9 391,200
723		Zdravotechnika - plynovod				1 189,750
103	723.100	1.10 Plynoinštalácia OPZ	súb	1,000	1 189,750	1 189,750
731		Ústredné kúrenie, kotolne				7 061,180
104	731.100	1.5 Vykurovanie	súb	1,000	7 061,180	7 061,180
762		Konštrukcie tesárske				3 860,511
105	762211222	Montáž výlezu do podstrešného priestoru	kus	1,000	65,520	65,520
106	611417400000	Sklápacie schody 50x70 cm	kus	1,000	223,860	223,860
107	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva plochy do 120 cm2	m	124,100	2,730	338,793
108	6051501000	Hranolček smrekový 50x160-5100 mm	m3	1,013	196,036	198,584
109	6051500800	Hranolček smrekový 50x100-1700 mm	m3	0,037	196,036	7,253
110	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva plochy do 224 cm2	m	162,200	2,730	442,806
111	6051502601	Hranolček smrekový 80x160-5800, 6500 mm	m3	2,133	196,036	418,145
112	6051533601	Hranol smrekový 2 140x140, 160,200 a	m3	0,167	196,036	32,738
113	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva plochy do 288 cm2	m	27,300	2,730	74,529
114	6051533600	Hranol smrekový 2 140x140, 160,200 a	m3	0,664	196,036	130,168
115	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva plochy do 450 cm2	m	23,400	6,343	148,426
116	6051559200	Hranoly SM/JD akost' II dĺžky 400-650 200x200	m3	1,269	196,036	248,770
117	762342202	Montáž latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	142,000	2,077	294,934
118	6051710000	Lata smreková 1 do 25cm2 x50-75cm	m3	0,810	200,655	162,531
119	762342210	Montáž latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	142,000	0,715	101,530
120	6051710000	Lata smreková 1 do 25cm2 x50-75cm	m3	0,281	200,655	56,384
121	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	5,900	27,300	161,070
122	762810016	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	36,410	10,920	397,597
123	762841210	Montáž podbijania stropov a stiech rovných z hobľovaných dosiek	m2	22,000	6,552	144,144
124	605.101	Tafranský profil	m2	23,760	6,552	155,676
125	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	38,035	1,500	57,053
763		Konštrukcie - drevostavby				2 369,056
126	763133210	SDK podhľad zavesená nosná kca oceľ profil dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	64,463	31,122	2 006,217
127	763133310	SDK podhľad zavesená nosná kca oceľ profil dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	10,007	32,760	327,829
128	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	23,340	1,500	35,010
764		Konštrukcie klampiarske				906,995
129	764352250	Žľaby z poplast plechu pododkvapové polkruhové D 125 mm	m	23,600	18,552	437,827
130	764352400	Lemovanie z poplast plechu kominov rš 450 mm	m2	1,260	72,487	91,334
131	764352860	Oplechovanie balkónov z poplast plechu rš 330 mm	m	15,050	10,057	151,358
132	764454212	Odpadové rúry z poplast plechu, priemer 100 mm	m	12,000	17,756	213,072
133	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	8,936	1,500	13,404
765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				2 622,814
134	765331001	Krytina Betónová Bramac Moravská - montáž	m2	142,000	5,023	713,266
135	765901302	Prekrytie strechy fóliou Bramac Univerzál S - montáž	m2	142,000	0,655	93,010
136	B-mš D01	Dodávka Bramac Moravská, farba červenohnedá + príslušenstvo	pa	1,000	1 777,776	1 777,776
137	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,841	1,500	38,762

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
766		Konštrukcie stolárske				7 781,227
138	766211311	Montáž výplne balkónového zábradlia	m	102,000	1,867	190,434
139	6141310210	Dekoratívne drevené dosky, zvislá výplň zábradlia	m	107,100	4,668	499,943
140	766211400	Montáž madiel schodiskových drevených atyp, šírky do 150 mm	m	5,000	2,742	13,710
141	6141310100	Madlo zábradlia, materiál buk	m	5,250	10,767	56,527
142	766414115	Montáž obloženia schodiskových stupňov z dreva	m2	17,952	12,438	223,287
143	6119337700	Drevený obklad schod stupňov + olišťovanie	m2	18,670	104,138	1 944,256
144	766661112	Montáž dverového kridla komplet do obložkovej zárubne, jednokridlové	kus	8,000	3,822	30,576
145	6116171100	Dvere vnútorné hladké CPL laminát plné 60x197 cm, kovanie, prechod lišta	kus	1,000	69,997	69,997
146	6116172100	Dvere vnútorné hladké CPL laminát plné 70x197 cm, kovanie, prechod lišta	kus	3,000	69,997	209,991
147	6116173100	Dvere vnútorné hladké CPL laminát 2/3 sklo 80x197 cm, kovanie, prechod lišta	kus	4,000	100,573	402,292
148	766661132	Montáž dverového kridla komplet do obložkovej zárubne, dvojkridlové	kus	1,000	16,380	16,380
149	6116301601	Dvere vnútorné hladké CPL laminát 2/3 sklo 125x197 cm, kovanie, prechod lišta	kus	1,000	220,693	220,693
150	766665134	Montáž dverového kridla komplet posuvného, jednokridlové	kus	1,000	79,716	79,716
151	6116273101	Dvere vnútorné hladké CPL posuvné 2/3 sklo 90x197 cm, zárubeň, kovanie, prechod lišta	kus	1,000	286,104	286,104
152	766672021	Montáž okna strešného kynného s lemovaním, veľkosť okna 66x98 cm	kus	6,000	65,520	393,120
153	6113907720	Strešné okno kynné 66x98 cm v prírodnej farbe + lemovanie	kus	6,000	328,692	1 972,152
154	766702111	Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokridlové hr. steny do 170 mm	kus	10,000	28,938	289,380
155	6117103020	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 120	kus	7,000	74,256	519,792
156	6117103025	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, rozmer 125 cm	kus	1,000	99,372	99,372
157	6117103030	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 220	kus	2,000	74,256	148,512
158	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	76,662	1,500	114,993
767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 344,329
159	767162210	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, m= do 20 kg/m	m	20,400	22,648	462,019
160	5534666800	Zábradlie terasy dl.1,8 m ozn. 1/Z	kus	2,000	170,352	340,704
161	5534666850	Zábradlie balkónové tyčové 5900x1000 vrátane kotvenia ozn. 2/Z	kus	2,000	506,688	1 013,376
162	5534666810	Zábradlie schodiskové oceľové 5000x1000 vrátane kotvenia ozn. 3/Z	kus	1,000	493,584	493,584
163	998767202	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,097	1,500	34,646
767		Konštrukcie doplnkové - plastové výrobky				4 303,839
164	767631102	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 500 mm x výšky 750 mm	ks	1,000	4,368	4,368
165	6114104100	Plastové okno OS v/š 750/500 mm s vnút. a vonk. parapetom, vnút. žalúzie - 1/OK	ks	1,000	87,360	87,360
166	767631128	Montáž plastovej zásteny záďveria	ks	1,000	16,380	16,380
167	6114104050	Plastová zástena podesty záďveria výšky/šírky 2720/900+900+730 mm	ks	1,000	502,320	502,320
168	767631131	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1000 mm x výšky 750 mm	ks	1,000	6,552	6,552
169	6114111300	Plastové okno jednokridlové OS v/š 750/1000 mm s vnút. a vonk. parapetom, vnút. žalúzie - 2/OK	ks	1,000	100,464	100,464
170	767631137	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1000 mm x výšky 1500 mm	ks	3,000	32,760	98,280
171	6114116500	Plastové okno jednokridlové OS v/š 1500/1000 mm s vnút. a vonk. parapetom, vnút. žalúzie - 3/OK	ks	3,000	141,960	425,880
172	767631336	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1750 mm x výšky 1500 mm	ks	1,000	43,680	43,680
173	6114120700	Plastové okno dvojkridlové OS v/š 1500/1750 mm s vnút. a vonk. parapetom, vnút. žalúzie - 4/OK	ks	1,000	230,412	230,412
174	767631337	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 2000 mm x výšky 1500 mm	ks	1,000	50,232	50,232
175	6114120900	Plastové okno dvojkridlové OS v/š 1500/2000 mm s vnút. a vonk. parapetom, vnút. žalúzie - 5/OK	ks	1,000	185,640	185,640
176	7676412230	Montáž dverí plast. jednodielnych zasklených v/š 2350x1000 a okna v/š 1500x1000	ks	1,000	43,680	43,680
177	6114122450	Plastové balkónové dvere O v/š 2350/1000 s oknom 1500/1000 s vnút. a vonk. parapetom, vnút. žalúzie - 6/OK	ks	1,000	283,920	283,920
178	767641224	Montáž dverí plastových balkónových jednodielnych so zasklením výšky 2400 mm x šírky 1000 mm	ks	4,000	43,680	174,720
179	6114123900	Plastové balkónové dvere otváracé výšky/šírky 2400/1000 mm, vnút. žalúzie - 7/OK	ks	4,000	294,840	1 179,360
180	767641351	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2350 mm x šírky 900 mm s nadsvetlíkom	ks	1,000	75,348	75,348
181	6114124005	Plastové vchodové dvere otváracé v/š 2350/900 mm s nadsvetlíkom a prahom - D1	ks	1,000	731,640	731,640
182	998767202	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	42,402	1,500	63,603
771		Podlahy z dlaždíc				1 403,807
183	771441012	Montáž soklíkov z obkladačiek keramických kladených do malty rovných 300x75 mm	m	31,620	3,276	103,587
184	5976412800	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica úprava 1 A 300x300x10	m2	1,612	8,736	14,082

P.Č.	Kod položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
185	5976498300	Dlaždice keramické mrazuvzdorné 300x300	m2	1,071	8,736	9,356
186	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do tmelu 300x300 mm	m2	29,410	12,324	362,449
187	5976412800	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10	m2	29,998	8,736	262,063
188	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do tmelu flex 300x300 mm	m2	29,740	12,324	366,516
189	5976498300	Dlaždice keramické mrazuvzdorné 300x300	m2	30,335	8,736	265,007
190	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,831	1,500	20,747
775		Podlahy vlysové a parketové				1 164,066
191	775551210	Zhotovenie laminátovej podlahy s podložkou, parozábranou a s ošišťovaním	m2	94,830	3,822	362,440
192	6119800100	Laminátové parkety hr. 7 mm /komplet	m2	95,778	8,190	784,422
193	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,469	1,500	17,204
781		Dokončovacie práce a obklady				930,242
194	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu 300x200 mm	m2	42,415	12,324	522,722
195	5976582100	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 Ila	m2	43,263	7,644	330,702
196	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	17,500	3,604	63,070
197	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,165	1,500	13,748
783		Dokončovacie práce - nátery				732,447
198	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	5,760	4,914	28,305
199	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	5,760	2,184	12,580
200	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií lazúrovacím lakom Bori - Teak 2x /atranský profil/	m2	42,400	4,914	208,354
201	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	258,600	1,310	338,766
202	783894612	Náter farbami Sadakrinom bielym sadrokartónové stropy 2x	m2	73,470	1,966	144,442
784		Dokončovacie práce - maľby				573,842
203	784424271	Maľby vápenné 2x pačok s bielym stropom v miestn. výšky do 3, 80 m	m2	350,331	1,638	573,842
M		Práce a dodávky M				8 101,702
21-M		Elektromontáže				8 101,702
204	210.000	1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprádové a slaboprádové rozvody	kpl	1 000	7 059,010	7 059,010
205	213.100	1.9 Bleskozvod	kpl	1,000	1 042,692	1 042,692
Celkom						89 904,231

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinka	JKSO	
Názov objektu	SO 102 Oplotenie	EČO	
Názov časti	Ponuka 1.0	Miesto	Trenčín
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Trenčín		
Projektant	PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN		
Zhotoviteľ	MONOLIT Slovakia, s.r.o.	34125388	SK2020386621
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Hrnčiarik	22.08.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	327,60	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	2,40%	160,62	
2		Montáž	3 127,69	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	2 887,32	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	1,00%	66,92	
4		Montáž	349,79	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		6 692,39	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		227,54	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant						D Celkové náklady					
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22					6 919,93
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 6 919,93					1 383,99
						25 Cena s DPH (r. 23-24)					8 303,92
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpočty					
Zhotoviteľ				MONOLIT Slovakia, s.r.o.		26 Dodávky objednávateľa					0,00
				Nám. sv. Armay 10, 911 01 Trenčín		27 Kľzáva doložka					0,00
				Tel: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05		28 Zvýhodnenie + -					0,00
				IČO: 34 125 388							
				Pečiatka DPH: SK 2020386621 -5-							

</



Pečiatka
MONOLIT Slovakia, s.r.o.
 Nám. sv. Anny 10, 911 01 Trenčín
 Tel: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05
 IČO: 34 125 388
 Pečiatka DPH: SK 2020386621 -5-

ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinca

Objekt: SO 102 Oplotenie

Časť: Ponuka 1.0

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing.Hrnčiarik

Dátum: 22. 8. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				3 455,288
1		Zemné práce				304,489
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	15,825	17,686	279,881
2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50 m	m3	15,825	1,555	24,608
2		Zakladanie				914,669
3	274321211	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	12,585	69,145	870,190
4	274361821	Výstuž základových pásov z betonárskej ocele R 10 505	t	0,052	855,364	44,479
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 006,932
5	311271303	Murivo Premac 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	3,600	120,705	434,538
6	311311811	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr. C 12/15	m3	4,150	73,142	303,539
7	311351101	Debniecie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	41,500	9,787	406,161
8	311351102	Debniecie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	41,500	1,522	63,163
9	318271001	Oplotenie z tvárnic Premac so zálievkou a krycou doskou, farba sivá	m2	2,697	81,900	220,884
10	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z betonárskej ocele R 10 505	t	0,102	855,364	87,247
11	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2 60 m	kus	25,000	6,552	163,800
12	5534644201	Stĺpik, vzpera Univers priemer 38 mm, H 2250 mm	kus	25,000	13,104	327,600
99		Presun hmôt HSV				229,198
13	998151111	Presun hmôt pre konštrukcie z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	52,472	4,368	229,198
PSV		Práce a dodávky PSV				3 237,106
767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 237,106
14	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	42,000	2,730	114,660
15	3133101900	FLUIDEX /pletivo s napín drôtom a napínákmi/ poplastované, oko/drôt/výška/dĺžka 50/2,20/1,25/25	kus	2,000	92,820	185,640
16	767914111	Montáž oplotenia rámového vo výške do 1,0 m, vrátane ukotvenia	m	5,200	3,822	19,874
17	5621000010	Výplň oplotenia z plastových profilov var 1	m2	3,952	89,544	353,878
18	767920110	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	kus	3,000	36,036	108,108
19	5621000000	Bránka z plastových profilov jednokridlová 900x1550 mm	kus	1,000	327,600	327,600
20	5621000050	Bránka z plastových profilov jednokridlová 900x1300 mm	kus	2,000	327,600	655,200
21	767920130	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	kus	1,000	54,600	54,600
22	5621000180	Brána z plastových profilov posuvná 3600x1500 mm	kus	1,000	1 365,000	1 365,000
23	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	31,846	1,650	52,546
Celkom						6 692,394

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinca

JKSO

Názov objektu SO 103 Spevnené plochy

EČO

Názov časti Ponuka 1.0

Miesto

Trenčín

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Trenčín

Projektant PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN

Zhotoviteľ MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Ing.Hrnčiarik

Dňa

22.08.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	2 438,39	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	2,40%	141,72
2		Montáž	3 466,62	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	1,00%	59,05
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 905,01	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		200,77
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant							D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		6 105,78
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z 6 105,78		1 221,16
							25	Cena s DPH (r. 23-24)		7 326,94
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ							26	Dodávky objednávateľa		0,00
22.08.2011							27	Kľzáva doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka			28	Zvýhodnenie + -		0,00

Ing. Ján Hrnčiarik

stavebný inžinier

AS

2006

MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Nám. sv. Anny 10, 911 01 Trenčín

Tel.: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05

IČO: 34 125 388

IČ DPH: SK 2020386621

-5-



Pečiatka
MONOLIT Slovakia, s.r.o.
Nám. sv. Anny 10. 911 01 Trenčín
Tel.: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05
IČO: 34 125 388
Pečiatka IČ DPH: SK 2020386621 -5-

ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušínca

Objekt: SO 103 Spevnené plochy

Časť: Ponuka 1.0

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing.Hrnčiarik

Dátum: 22.8.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				5 905,011
1	Zemné práce					249,413
1	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapáčená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m3	m3	8,000	4,068	32,544
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1-4 do 500 m	m3	60,000	1,704	102,240
3	171101104	Uloženie sypaniny do násypu s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % PS	m3	38,000	2,763	104,994
4	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3	m3	0,393	2,956	1,162
5	5833725900	Štrkopiesok 0-63	t	0,656	12,916	8,473
1	Zemné práce-sadové úpravy					513,826
6	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	200,000	0,561	112,200
7	0057211100	Trávové semeno	kg	10,300	8,352	86,026
8	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	200,000	1,578	315,600
5	Komunikácie					456,567
9	596911115	Kladenie stupnic do lôžka nad 1.5 do 1.2	m2	7,800	2,034	15,865
10	5922915400	Premac Forum 30/30 cm hr. 8 cm	m2	7,800	14,016	109,325
11	597962125	Montáž uzavretého žľabu BG SV 150, do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	3,500	20,423	71,481
12	5923001161	BGU-Z Univerzálny žľab SV 150 s liatinovou hranou SV 150/0	kus	3,500	74,256	259,896
5	Komunikácie-parkovacia plocha					2 175,371
13	564251114	Podklad zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 180 mm	m2	60,000	5,975	358,500
14	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením hr. 200 mm	m2	60,000	6,296	377,760
15	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2	m2	60,000	10,920	655,200
16	5922913300	Premac KLASIKO sivá hrúbky 8 cm	m2	61,200	12,809	783,911
5	Komunikácie-chodník					529,921
17	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením hr. 200 mm	m2	17,500	6,296	110,180
18	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	17,500	10,920	191,100
19	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	17,850	12,809	228,641
8	Rúrové vedenie					1 023,680
20	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 150	m	4,500	0,732	3,294
21	2861102000	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm	kus	1,090	32,934	35,898
22	894421112	Zariadenie šachiet prefabrikovaných 4-10 t	kus	1,000	47,096	47,096
23	5922470180	Skrúž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou	kus	1,010	123,316	124,549
24	5922470150	Skrúž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	kus	1,010	65,752	66,410
25	5922470170	Skrúž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	kus	1,010	200,880	202,889
26	899211111	Osadenie liatinovej mreže s rámom, hmotnosti jednotlivito do 50 kg	kus	7,000	11,894	83,258
27	5923001179	BGU-Z Univerzálny žľab SV 150 liat.hrana BG-SV liatinový rošt 500/197/25 trieda D/E bez RU	kus	7,000	45,137	315,959
28	5923001184	BGU-Z Univerzálny žľab SV 150 liat.hrana BG-SV spojovací materiál	kus	28,000	1,251	35,028
29	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	kus	1,000	15,811	15,811
30	5524211120	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 125 kN	kus	1,000	93,488	93,488
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					451,320
31	914001	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	218,400	218,400
32	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového s bočnou oporou	m	12,871	5,966	76,788
33	5922924500	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	kus	13,000	2,970	38,610
34	917862111	Osadenie chodníkového obrubníka betónového s bočnou oporou	m	8,500	8,028	68,238
35	5922925100	Premac obrubník cestný bez skosenia 100x26x15 cm farba sivá	kus	9,000	5,476	49,284
99	Presun hmôt HSV					504,913
36	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným akejkoľvek dĺžky objektu	t	81,556	6,191	504,913
Celkom						5 905,011

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušínca
 Názov objektu: SO 104 Záhradný domček
 Názov časti: Ponuka 1.0

JKSO
 EČO
 Miesto: Trenčín
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ: Mesto Trenčín
 Projektant: PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN
 Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

34125388 SK2020386621

Rozpočet číslo: Spracoval
 Ing. Hrnčiarik

Dňa: 22.08.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	2 216,76	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	2,40%	89,62
2		Montáž	1 361,46	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	88,21	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	1,00%	37,34
4		Montáž	67,56	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 734,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		126,96
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis
 Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 860,96
24	DPH 20,00 % z 3 860,96	772,19
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 633,15

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

Dátum a podpis
 Zhotoviteľ

Pečiatka

MONOLIT Slovakia, s.r.o.
 Nam. sv. Anny 10, 911 01 Trenčín
 Tel: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05
 IČO: 34 125 388
 DPH: SK 2020386621 -5-

22.08.2011
 Dátum a podpis



ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušínca

Objekt: SO 104 Záhradný domček

Časť: Ponuka 1.0

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing.Hrnčiarik

Datum: 22.8.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				3 578,220
1		Zemné práce				109,636
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	6,888	15,917	109,636
2		Zakladanie				538,928
2	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,476	30,576	45,130
3	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	6,888	69,145	476,271
4	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	2,100	7,150	15,015
5	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	2,100	1,196	2,512
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 309,580
6	381181001	Montáž univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej	kus	1,000	92,820	92,820
7	61100001	Záhradný domček - TIBAVA 3000x4000 mm	kus	1,000	2 216,760	2 216,760
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				357,218
8	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,060	69,145	211,584
9	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou	m3	3,060	0,000	0,000
10	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,820	8,190	23,096
11	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,820	2,730	7,699
12	631362021	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,078	851,367	66,407
13	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,584	30,576	48,432
99		Presun hmôt HSV				262,858
14	998014201	Presun hmôt pre objekt z mobilných buniek na vzdialenosť do 500 m	t	30,089	8,736	262,858
PSV		Práce a dodávky PSV				155,776
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				155,776
15	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	20,400	0,360	7,344
16	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	m2	20,400	1,310	26,724
17	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	20,400	2,839	57,916
18	6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	23,460	2,621	61,489
19	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,535	1,500	2,303
Celkom						3 733,996

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušínca	JKSO	
Název objektu	SO 201 Prípojka vody - hradí mesto	EČO	
Název časti	Ponuka 1.0	Miesto	Trenčín
Objednávateľ	Mesto Trenčín	IČO	
Projektant	PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENCÍN	IČ DPH	
Zhotoviteľ	MONOLIT Slovakia, s.r.o.	34125388	SK2020386621
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Hrnčiarik	22.08.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	217,34	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	2,40%	26,96	
2		Montáž	905,83	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	1,00%	11,23	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 123,18	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		38,19	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant						D Celkové náklady					
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22					1 161,37
Objednávateľ						24 DPH 20,00. % z 1 161,37					232,27
						25 Cena s DPH (r. 23-24)					1 393,64
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochty a odpočty					
Zhotoviteľ				MONOLIT Slovakia, s.r.o.		26 Dodávky objednávateľa					0,00
22. 08. 2011				Nam. so. Armay 10, 911 01 Trenčín		27 Kľzavá doložka					0,00
Dátum a podpis				Tel.: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05		28 Zvýhodnenie +-					0,00
				IČO: 34 125 388							
				Pečiatka							

ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinca

Objekt: SO 201 Prípojka vody - hradi mesto

Časť: Ponuka 1.0

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing.Hmčiarik

Dátum: 22. 8. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				1 123,178
1	Zemné práce					321,811
1	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,500	10,495	26,238
2	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	2,500	12,937	32,343
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	7,172	10,903	78,196
4	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	13,600	2,805	38,148
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	13,600	1,498	20,373
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 10000 m	m3	2,438	5,794	14,126
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,438	0,827	2,016
8	171209000	Poplatok za skladovanie - betónový kryt, kamenivo	t	0,776	20,590	15,978
9	171209010	Poplatok za skladovanie - asfaltový kryt	t	0,059	32,629	1,925
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,972	2,660	13,226
11	174101001	Zásyp štrkopieskom so zhutnením jám, šachiet, rýh, pod komunikáciou do 100 m3	m3	1,540	2,660	4,096
12	5833721300	Štrkopiesok 0-32 Z	t	2,572	10,580	27,212
13	175101101	Obsyp potrubia štrkom	m3	1,540	10,311	15,879
14	5833310700	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 N	t	2,572	12,463	32,055
1.1	Zemné práce - odstránenie cestného krytu					47,276
15	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	1,551	27,965	43,374
16	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	1,551	2,516	3,902
4	Vodorovné konštrukcie					21,277
17	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,660	32,238	21,277
5	Komunikácie					47,366
18	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. sieť so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	0,093	22,783	2,119
19	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,233	96,924	22,583
20	573221111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z dechtu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	1,551	0,217	0,337
21	578141111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestrením jemnozrnný hr. 40 mm	m2	1,551	14,395	22,327
8	Rúrové vedenie - Dodávka vodární					522,448
40	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	4,000	0,089	0,356
22	2861129200	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100/PN 10 32x2xL	m	4,080	0,819	3,342
41	28617072000	Spojka GV 1"	kus	1,010	7,003	7,073
23	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	19,584	19,584
24	4229124000	Zemná súprava (pre navrtávacie pásy) D 100 mm	ks	1,010	26,845	27,114
25	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	29,422	29,422
26	31991040700	Vodárenské armatúry navrtávaci pás HOD typ 506 DN 100/25 + spojka GV 1"	ks	1,010	98,280	99,263
27	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 40	m	4,000	1,926	7,704
28	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	4,000	0,423	1,692
29	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	146,062	292,124
30	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	11,241	11,241
31	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	1,000	21,285	21,285
32	899721112	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	4,000	0,562	2,248
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					24,621
33	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	3,920	4,325	16,954
34	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,834	1,655	1,380
35	979082219	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	8,340	0,330	2,752
36	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,834	4,239	3,535

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
99		Presun hmôt HSV				138,379
37	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skiolamin. v otvorenom výkope	t	5,866	23,590	138,379
		<u>Celkom</u>				<u>1 123,178</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušínca	JKSO	
Název objektu	SO 201 Prípojka vody - hradí stavebník	EČO	
Název časti	Ponuka 1.0	Miesto	Trenčín
Objednávateľ	Mesto Trenčín	IČO	IČ DPH
Projektant	PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN		
Zhotoviteľ	MONOLIT Slovakia, s.r.o.	34125388	SK2020386621
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Hrnčiarik	22.08.2011	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR						
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	497,02	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	485,70	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	13,37	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	26,27	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		1 022,35	12	DN (r. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
13		Zariad. staveniska	2,40%	14	Mimostav. doprava	0,00%
15		Územné vplyvy	1,00%	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%
17		Ostatné	0,00%	18	VRN z rozpočtu	0,00
19		VRN (r. 13-18)		22	Ostatné náklady	0,00
23		Súčet 7, 12, 19-22	1 057,11			
24		DPH 20,00 % z 1 057,11	211,42			
25		Cena s DPH (r. 23-24)	1 268,53			

D Celkové náklady		
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

E Prípochy a odpochy		
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant		Pečiatka	
Dátum a podpis			
Objednávateľ		Pečiatka	
Dátum a podpis			
Zhotoviteľ		Pečiatka	
Dátum a podpis			

MONOLIT Slovakia, s.r.o.
 Nám. sv. Anny 10, 911 01 Trenčín
 Tel.: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05
 IČO: 34 125 388
 IČ DPH: SK 2020386621 -5-

ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinca

Objekt: SO 201 Prípojka vody - hradí stavebník

Časť: Ponuka 1.0

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing.Hrnčiarik

Dátum: 22.8.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				982,717
1		Zemné práce				202,956
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	20,160	6,806	137,209
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	3,060	5,794	17,730
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,060	0,827	2,531
4	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,100	2,660	45,486
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				618,427
5	388129320	Montáž vodomernej šachty hmotnosti nad 2 do 4 t - za pomoci žeriavu	ks	1,000	176,167	176,167
6	5922410300	Vodomerná šachta betónová 1500/1200/1700 s poklopom a oceľ.rebríkom	ks	1,000	442,260	442,260
4		Vodorovné konštrukcie				7,673
7	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,238	32,238	7,673
8		Rúrové vedenie				55,432
8	28617072000	Spojka GV 1" + navarenie	ks	2,000	7,003	14,006
9	2861613000	Redukcia 1" / 3/4"	ks	2,000	4,567	9,134
10	891163221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil na vonkajších radoch DN 25	ks	1,000	0,670	0,670
11	4226077601	Filter závitový D 25	ks	1,000	31,622	31,622
99		Presun hmôt HSV				98,229
12	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope a vodomernú šachtu	t	4,164	23,590	98,229
PSV		Práce a dodávky PSV				39,631
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				39,631
13	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	2,000	2,409	4,818
14	5517400560	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" voda	ks	2,000	4,550	9,100
15	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	1,000	2,409	2,409
16	5517401640	Armatúry a príslušenstvo spätný ventil V3030 1"	ks	1,000	4,265	4,265
17	722263417	Montáž vodomeru závit, jednovtokového suchobežného G 1 (7 m3 h-1)	ks	1,000	13,801	13,801
18	3882122800	Vodomer vm3-5 v/1 - dodávka vodárni	ks	1,000	0,000	0,000
19	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	sub	1,000	5,238	5,238
Celkom						1 022,348

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušínca	JKSO	
Názov objektu	SO 202 Prípojka kanalizácie - hradí mesto	EČO	
Názov časti	Ponuka 1.0	Miesto	Trenčín
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Trenčín		
Projektant	PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN		
Zhotoviteľ	MONOLIT Slovakia, s.r.o.	34125388	SK2020386621
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Hrnčiarik	22.08.2011	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR										
A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	324,44	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	2,40%	41,06
2		Montáž	1 386,36	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	1,00%	17,11
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 710,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		58,17
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	1 768,97
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 1 768,97	353,79
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	2 122,76
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpochty	
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa	0,00
22.08.2011		27 Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie +-	0,00

ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinka

Objekt: SO 202 Pripojka kanalizácie - hradí mesto

Časť: Ponuka 1.0

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing.Hrnčiarik

Dátum: 22.8.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				1 710,796
1	Zemné práce					987,488
1	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	4,200	10,495	44,079
2	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	4,200	12,937	54,335
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,920	10,903	206,285
4	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	35,880	4,751	170,466
5	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	35,880	2,470	88,624
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	13,373	5,794	77,483
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,373	0,827	11,059
8	171209000	Poplatok za skladovanie - betónový kryt, kamenivo	l	2,035	20,590	41,901
9	171209010	Poplatok za skladovanie - asfaltový kryt	l	0,155	32,629	5,057
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,547	2,660	14,755
11	174101001	Zásyp štrkopieskom, so zhutnením jám, šachiet, rýh, pod komunikáciu do 100 m3	m3	8,221	2,660	21,868
12	5833721300	Štrkopiesok 0-32 Z	l	13,729	10,580	145,253
13	175101101	Obsyp potrubia štrkom	m3	3,416	10,311	35,222
14	5833310700	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 N	l	5,705	12,463	71,101
1.1	Zemné práce - odstránenie cestného krytu					124,058
15	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	4,070	27,965	113,818
16	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	4,070	2,516	10,240
4	Vodorovné konštrukcie					35,204
17	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,092	32,238	35,204
5	Komunikácie					124,251
18	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	0,244	22,783	5,559
19	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,611	96,924	59,221
20	573221111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z dechtu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	4,070	0,217	0,883
21	578141111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestrením jemnozrnný hr.40 mm	m2	4,070	14,395	58,588
8	Rúrové vedenie					129,612
22	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	6,900	0,658	4,540
23	28611016000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 150 mm	m	7,521	9,982	75,075
24	877375122	Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 300 + obetónovanie	ks	1,000	9,451	9,451
25	2862300120	PVC-U nalepovaná odbočka k-DN 300/150mm	ks	1,000	33,011	33,011
26	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	6,900	1,092	7,535
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					56,897
27	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	8,500	4,325	36,763
28	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,190	1,655	3,624
29	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	21,900	0,330	7,227
30	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,190	4,239	9,283
99	Presun hmôt HSV					253,286
31	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	10,737	23,590	253,286
Celkom						1 710,796

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušínca	JKSO	
Název objektu	SO 202 Prípojka kanalizácie - hradí stavebník	EČO	
Název časti	Ponuka 1.0	Miesto	Trenčín
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Trenčín		
Projektant	PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN		
Zhotoviteľ	MONOLIT Slovakia, s.r.o.	34125388	SK2020386621
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Hrnčiarik	22.08.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	491,40	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	2,40%	15,30
2		Montáž	146,17	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	1,00%	6,38
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		637,57	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		21,68
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant							D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22			659,25
Objednávateľ							24 DPH 20,00 % z 659,25			131,85
							25 Cena s DPH (r. 23-24)			791,10
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ				MONOLIT Slovakia, s.r.o.			26 Dodávky objednávateľa			0,00
				Nám. sv. Arny 10, 911 01 Trenčín			27 Kľzáva doložka			0,00
22.08.2011				Tel.: 032/652 65 38, Fax: 032/656 12 05			28 Zvýhodnenie +-			0,00
Dátum a podpis				IČO: 34 125 388						
				Pečiatka: IČ DPH: SK 2020386621						



Pečiatka
MONOLIT Slovakia, s.r.o.
 Nám. sv. Anny 10, 911 01 Trenčín
 Tel.: 032/652 65 38, Fax: 032/656 12 05
 IČO: 34 125 388
 IČ DPH: SK 2020386621

ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinca
Objekt: SO 202 Prípojka kanalizácie - hradí stavebník

Časť: Ponuka 1.0

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing Hrnčiarik

Dátum: 22. 8. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				637,574
1		Zemné práce				93,490
1	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	3,546	10,903	38,662
2	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	6,448	4,751	30,634
3	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	6,448	2,470	15,927
4	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,108	2,660	8,267
4		Vodorovné konštrukcie				6,931
5	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,215	32,238	6,931
8		Rúrové vedenie				523,589
6	894431166	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600/150 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 2200 do 2500mm	ks	1,000	32,189	32,189
7	28661014124	Šachta PVC kanalizačná DN 600 vtok DN 150, šachtový poklop: 600/1t, hl. 2,33m	ks	1,000	491,400	491,400
99		Presun hmôt HSV				13,564
8	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,575	23,590	13,564
		Celkom				637,574

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinka	JKSO	
Názov objektu	SO 203 Prípojka NN	EČO	
Názov časti	Ponuka 1.0	Miesto	Trenčín
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Trenčín		
Projektant	PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN		
Zhotoviteľ	MONOLIT Slovakia, s.r.o.	34125388	SK2020386621
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Hrnčiarik	22.08.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	2,40%	17,76	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	1,00%	7,40	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	739,97				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		739,97	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		25,16	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant						D Celkové náklady					
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22					765,13
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 765,13					153,03
						25 Cena s DPH (r. 23-24)					918,16
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpočty					
Zhotoviteľ				MONOLIT Slovakia, s.r.o.		26 Dodávky objednávateľa					0,00
				Nám. sv. Anny 10, 911 01 Trenčín		27 Kľzáva doložka					0,00
				Tel.: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05		28 Zvýhodnenie + -					0,00
				IČO: 34 125 388							
				IČ DPH: SK 2020386621							

ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinca
Objekt: SO 203 Pripojka NN

Časť: Ponuka 1.0

Objednávateľ: Mesto Trenčín
Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing.Hrnčiarik
Dátum: 22. 8. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
M		Práce a dodávky M				739,973
		Inštalacný materiál				360,171
1	NN 001	Elektrom. rozv. RE, HASMA Krompachy, RE 2.O Z W 25A P0	ks	1,000	120,789	120,789
2		Napojenie sa na verejnú sieť v skriní SR	ks	1,000	51,796	51,796
3	NN 002	Poistky 40 A gG, PSH00	ks	3,000	2,922	8,766
4	NN 003	Kábel NAYY-J 4x16mm	m	30,000	2,065	61,950
5	NN 004	Ukončenie káblov do 4x25	ks	4,000	3,029	12,116
6	NN 005	Oceľ pozink. páska FeZn 30/4 mm, 1kg=1,05m	kg	18,000	2,226	40,068
7	NN 006	Svorka pripájacia SP1	ks	2,000	3,489	6,978
8	NN 007	Svorka spojovacia SS	ks	2,000	2,943	5,886
9	NN 008	Pripojenie uzemnenia na RE	kmpl	1,000	2,718	2,718
10	NN 009	Ochranná trubka 32mm pevná, vr. pások na uchytenie na stĺp	m	3,000	1,990	5,970
11	NN 010	Mech. ochrana kábla - žlté káblové platne: 150 x 1000 mm KPL 150/10 SLER-PE	ks	14,000	1,584	22,176
12	NN 011	Chránička FXKVR 63 mm, vrátane spojok	m	10,000	1,841	18,410
13	NN 012	Výstražná fólia š=22cm	m	14,000	0,182	2,548
		Zemné práce				148,797
14	NN 013	Vytýčenie trasy kábl. vedenia v zastavanom (voľnom) priestore	km	0,020	37,231	0,745
15	NN 014	Výkop káblovej ryhy 35x70cm v zemine tr.3	m	4,000	3,542	14,168
16	NN 015	Zához káblovej ryhy 35x70cm v zemine tr.3	m	4,000	1,359	5,436
17	NN 016	Výkop káblovej ryhy 50x120cm v zemine tr.3	m	10,000	6,282	62,820
18	NN 017	Zához káblovej ryhy 50x120cm v zemine tr.3	m	10,000	3,221	32,210
19	NN 018	Zriadenie káblového lôžka + piesok (beton)	m	14,000	2,087	29,218
20	NN 019	Výstražná fólia š. 22 cm	m	14,000	0,300	4,200
D3		HZS				231,005
21	NN 021	Revízia vr. revíznej správy	sub	1,000	154,328	154,328
22	NN 022	Dokumentácia skutočného stavu	sub	1,000	46,135	46,135
23	NN 023	PPV z montáže 6%	sub	1,000	22,120	22,120
24	NN 024	Drobný montážny materiál 3%	sub	1,000	8,422	8,422
		Celkom				739,973

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinka	JKSO	
Název objektu	SO 204 Prípojka slaboprúdu	EČO	
Název časti	Ponuka 1.0	Miesto	Trenčín
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Trenčín		
Projektant	PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN		
Zhotoviteľ	MONOLIT Slovakia, s.r.o.	34125388	SK2020386621
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Hrnčiarik	22.08.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	2,40%	12,36
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	1,00%	5,15
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	514,85				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		514,85	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		17,51
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

22.08.2011

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Nám. sv. Anny 10, 911 01 Trenčín

TEL: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05

IČO: 34 125 388

Pečiatka IČ DPH: SK 2020386621 -5-

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	532,36
24	DPH 20,00 % z 532,36	106,47
25	Cena s DPH (r. 23-24)	638,83

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Dorušínca
Objekt: SO 204 Prípojka slaboprúdu
Časť: Ponuka 1.0
Objednávateľ: Mesto Trenčín
Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing.Hrnčiarik
Dátum: 22. 8. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
M		Práce a dodávky M				514,852
22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				216,850
1	SL 001	SkrinkaUR - KroneBox A2 (kompletne vybavená - LSA+ uzemňovacie lišta)	ks	1,000	101,665	101,665
2	SL 002	Kábel TCEPKPFLES 3XN0,6	m	30,000	2,023	60,690
3	SL 003	Mechanická zábrana KPL 200x1000mm	ks	12,000	1,659	19,908
4	SL 004	Výstražná fólia š=22cm	m	12,000	0,139	1,668
5	SL 005	Pásik FeZn 30x4mm	m	12,000	2,440	29,280
6	SL 006	Svorka SR03	ks	1,000	3,639	3,639
		Zemné práce				84,601
7	SL 007	Vytýčenie káblovej trasy v zastavanom priestore	km	0,020	37,231	0,745
8	SL 008	Výkop káblovej ryhy 35x70cm v zemine tr.3	m	12,000	3,542	42,504
9	SL 009	Zához káblovej ryhy 35x70cm v zemine tr.3	m	12,000	1,359	16,308
10	SL 010	Výkop káblovej ryhy 50x120cm v zemine tr.3	m	0,000	6,282	0,000
11	SL 011	Zához káblovej ryhy 50x120cm v zemine tr.3	m	0,000	3,221	0,000
12	SL 012	Zriadenie káblového lôžka + piesok (beton)	m	12,000	2,087	25,044
D3		HZS				213,401
13	SL 013	Revízia vr. revíznej správy	sub	1,000	154,328	154,328
14	SL 014	Dokumentácia skutočného stavu	sub	1,000	46,135	46,135
15	SL 015	PPV z montáže 6%	sub	1,000	7,052	7,052
16	SL 016	MSD z dodávky 3,6%	sub	1,000	3,660	3,660
17	SL 017	Drobný montážny materiál 3%	sub	1,000	2,226	2,226
		Celkom				514,852

Monolit Slovakia s.r.o., Nám. sv. Anny 10, Trenčín

Časový harmonogram stavby "Náhradná výstavba RD v súvislosti s MŽT pre p.Dorušinca"

Mesiac	sept 11				október 11				november 11				december 11				január 12				február 12				marec 12				april 12				máj 12				jún 12			
Týždeň	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Prevzatie staveniska																																								
SO 100 Príprava územia																																								
SO 101 Rodinný dom																																								
Zemné práce a zakladanie																																								
HSV																																								
Rozvody a inštalácie																																								
Úpravy povrchov																																								
Dokončovacie práce																																								
SO 102 Oplotenie																																								
SO 103 Spevnené plochy																																								
SO 104 Záhradný domček																																								
SO 201 Prípojka vody																																								
SO 202 Prípojka kanalizácie																																								
SO 203 Prípojka NN																																								
SO 204 Prípojka slaboprúdu																																								

Spacoval: Monolit Slovakia, výrobné odd., 18.8.2011