

ZMLUVA O DIELO č. 217/2011

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpené:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
Tel.:
Fax:
E-mail:

MESTO TRENČÍN

Mierové námestie 2, 911 64 TRENČÍN
Mgr. Richardom Rybníčkom, primátorom
DEXIA Banka Slovensko, a.s. pobočka Trenčín
0600536001/5600
00312037
032/6504111
032/7432836
msu@trencin.sk

(ďalej len: „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený na rokovanie
-vo veciach technických:
-vo veciach zmluvných :
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
Označenie registra:
Číslo zápisu:
Tel.:
Fax:
E-mail:

MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Námestie sv. Anny 10. 911 01 Trenčín
Ing. Miloš Lančarič, konateľ

p. Dušan Pevný, konateľ
Ing. Tomáš Orság, konateľ
ČSOB, a.s.
0084326293 / 7500
341 25 388
SK 2020386621
Okresný súd Trenčín, v odd.: Sro
755/R
032 / 65 26 538
032 / 65 81 205
monolit@monolit.sk

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

čl. II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p. Hamaja“. v rozsahu podľa projektových dokumentácií na realizáciu prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov verejného obstarávania:
PD KERAMOPROJEKT, a.s. Trenčín z 06.2010, zák. číslo : 4854-84-000-10-90
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy (t. z.: „dielo“) odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN, podľa projektovej dokumentácie uvedenej v ods. 1 tohto článku sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní – v podprahovej zákazke na uskutočnenie stavebných prác sp. zn.: VO/PZ/1/2011: „Náhradná výstavba rodinného domu

v súvislosti s MŽT pre p. Hamaja“. Táto ponuka je archivovaná ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní u objednávateľa.

čl. III. Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

Etapa	Termín
Odovzdanie staveniska:	Najneskôr do 10 dní po dni, v ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva
Začatie prác:	V deň odovzdania staveniska
Kompletné ukončenie prác:	Najneskôr v lehote do 9 mesiacov po dni, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva s úspešným uchádzačom

Zhotoviteľ je povinný realizovať práce aj podľa termínov uvedených v harmonograme prác, ktorý vypracoval zhotoviteľ a ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami, touto zmluvou a projektovou dokumentáciou uvedenou v čl. I tejto zmluvy.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Všetky prípadné naviacpráce musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku a vopred upravené písomným dodatkom k tejto zmluve, príp. novou zmluvou. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v čl. IV tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku s odôvodnením.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

čl. IV. Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH: 155.509,38 €, slovom jednostopäťdesiatpäťtisícpäťstodeväť 38/100 Eur

DPH 20%: 31.101,87 €, slovom tridsaťjedentisícjednostojeden 87/100 Eur
Cena s DPH: 186.611,25 €, slovom jednostoosemdesiatšesťtisícšesťstojedenašť 25/100Eur

2. Dohodnutá cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“ z projektovej dokumentácie uvedenej v čl. II tejto zmluvy. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č. 1).
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
 - a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
 - b) aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy.

čl. V. Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať priebežne a to nasledovne:
 - a) počas realizácie diela vystaví mesačné čiastkové faktúry, ktorých súhrn neprekročí 90 % ceny diela podľa tejto zmluvy s tým, že prvú faktúru môže vystaviť a doručiť objednávateľovi najskôr na 30. deň po začatí prác na diele,
 - b) konečnú faktúru spolu so zvyšnými 10% prác vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi do 30 dní odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na predmetnú stavbu
2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
3. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozom objednávateľa. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.
4. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.

čl. VI. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi všetky doklady všetky doklady potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných

právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na dielo.

5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

čl. VII.

Záručná doba a vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

čl. VIII.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne alebo v prípade omeškania zhotoviteľa s ktorýmkoľvek termínom uvedeným v harmonograme, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 zhotoviteľom má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každý aj začatý deň omeškania. Rovnako má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak.
3. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každý aj začatý deň oneskorenia odstránenia vád, t.j. ak reklamované vady zhotoviteľ neodstráni do 10 dní, resp. v inom dohodnutom termíne.
4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.

čl. IX.

Spolupôsobenie objednávateľa

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy.

čl. X. Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

čl. XI Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci pre pozemné stavby) alebo dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ. V prípade, ak by počas zhotovovania diela došlo k zmene tejto osoby, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň tejto zmeny predložiť objednávateľovi fotokópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti uvedeného v predchádzajúcom texte. V prípade, ak zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní (t. z. buď bude postupovať pri plnení tejto zmluvy bez takejto osoby, príp. nepredloží nový doklad pri zmene tejto osoby), má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý, aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti a okrem toho má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
2. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných VZN Mesto Trenčín a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky.
3. Zhotoviteľ deklaruje, že si preveril správnosť projektovej dokumentácie a výpočtu „výkazu výmer“ na základe predloženej projektovej dokumentácie uvedenej v čl. II tejto zmluvy a zistené nedostatky projektu alebo odchýlky vo „výkaze výmer“ od projektu ocenil samostatne a nezahrnul ich do celkovej ponukovej ceny predmetu zákazky – do ceny uvedenej v čl. IV tejto zmluvy. Vo svojej ponuke však na tento fakt upozornil objednávateľa - verejného obstarávateľa. V prípade že, chyby projektu a odchýlky vo

výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie diela, je povinný ich vykonať na svoje náklady a z tohto titulu nebude požadovať zvýšenie ceny počas realizácie. Zvýšenie ceny môže zhotoviteľ požadovať len v prípade, ak chyby v projekte, resp. chyby vo „výkaze výmer“ nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Tie položky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale sú súčasťou projektovej dokumentácie uvedenej v čl. II tejto zmluvy, budú predmetom rokovania medzi objednávatelom a zhotoviteľom. Na základe tohto rokovania bude (po ich odsúhlasení obom stranami, ak uchádzač na ne upozornil v ponuke) o tieto položky dodatkom primerane upravená cena za dielo uvedená v čl. IV tejto zmluvy, príp. budú predmetom samostatnej zmluvy. Cena za tieto položky sa nesmie odlišovať od priemerných bežných cien na trhu. Položky, ktoré sú uvedené vo výkaze-výmer, ale nie sú ocenené, sa považujú za zahrnuté v iných položkách výkazu-výmer.

4. V prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde ku zmene projektovej dokumentácie uvedenej v čl. II tejto zmluvy (napr. v dôsledku stavebného konania), je zhotoviteľ povinný uskutočniť dielo upravené o tieto zmeny, o čom zmluvné strany uzavrú medzi sebou dodatok, ktorým v prípade potreby upraví aj cenu, príp. budú predmetom samostatnej zmluvy.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy a je zároveň povinný zabezpečiť zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy, a to do 10 dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva minimálne na poistnú sumu minimálne vo výške 100.000 € pre každý jednotlivý prípad. Zhotoviteľ je povinný toto poistenie udržiavať a financovať počas celej platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať, že má uzavreté toto poistenie v požadovanej minimálnej výške a to do 10 dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva (predloží objednávatelovi kópiu poistnej zmluvy alebo poistky). Rovnako je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa aj o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa tohto poistenia. V prípade, ak by zhotoviteľ nemal zabezpečené toto poistenie počas trvania tejto zmluvy minimálne v uvedenej minimálnej výške alebo ho nepreukáže podľa predchádzajúceho textu, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a zároveň má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v tejto zmluve (okrem toho má však aj nárok na náhradu prípadnej škody a to v plnej výške).

čl. XII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ :
 - a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy alebo s akýmkoľvek termínom uvedeným harmonograme prác uvedenom v prílohe č. 2 k tejto zmluve o viac ako 10 dní,
 - b) ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávatelom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
 - c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
 - d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - e) v prípade uvedenom v čl. XI ods. 1 tejto zmluvy (porušenie povinnosti uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti.... alebo nepreukázanie jej odbornej spôsobilosti a pod.)
 - f) v prípade porušenia iných povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy (napr. čl. XI ods. 5 tejto zmluvy a pod.).

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť dopĺňajúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podľa tejto zmluvy.
3. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 60 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.

čl. XIII.**Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude táto zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
5. Všetka komunikácia objednávateľa a zhotoviteľa bude prebiehať v slovenskom jazyku a pre prípad sporu bude rozhodné právo SR.

V Trenčíne dňa 16.9.2011

V Trenčíne dňa 22.08.2011.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

podpis anonymizovaný

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

podpis anonymizovaný

Ing. Miloš Lančarič
konateľMONOLIT Slovakia, s.r.o.
Nám. sv. Anny 10, 911 01 Trenčín
Tel. 032/652 65 38, Fax. 032/658 12 05
IČO: 34 125 388
IČ DPH: SK 2020386621 -3-Príloha č.1 Výkaz-výmer /ocenený/
Príloha č.2 Harmonogram prác

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja

JKSO

EČO

Miesto

Trenčín

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Trenčín

Projektant PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN

Zhotoviteľ MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Ing.Hrnčiarik

34125388

SK2020386621

Dňa

22. 8. 2011

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 420,48	8	Práce nadčas			13	Zariad. staveniska		2 333,01
2		Montáž	62 467,53	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	31 727,84	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		1 516,63
4		Montáž	39 336,41	11				16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	11 707,47					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		151 659,73	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		3 849,64
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka							
Objednávateľ											
Dátum a podpis				Pečiatka							
Zhotoviteľ											
Dátum a podpis				Pečiatka							
22. 08. 2011											
Dátum a podpis				Pečiatka							



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja
Objednávateľ: Mesto Trenčín
Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Dátum: 22. 8. 2011
Projektant: PIO KERAMOPROJEKT a.s.
Spracoval: Ing. Hrnčiarik

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2011024-1	Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja	155 509,38	31 101,87	186 611,25
A	SO 100 Príprava územia	536,34	107,27	643,61
A.1	Ponuka 1.0	536,34	107,27	643,61
B	SO 101 Rodinný dom	134 035,62	26 807,12	160 842,74
B.1	Ponuka 1.0	134 035,62	26 807,12	160 842,74
C	SO 102 Oplotenie	9 508,39	1 901,68	11 410,07
C.1	Ponuka 1.0	9 508,39	1 901,68	11 410,07
D	SO 103 Spevnené plochy	5 198,84	1 039,77	6 238,61
D.1	Ponuka 1.0	5 198,84	1 039,77	6 238,61
F	SO 201 Prípojka vody - hradí mesto	1 654,81	330,96	1 985,77
F.1-0	Ponuka 1.0	1 654,81	330,96	1 985,77
G	SO 201 Prípojka vody - hradí stavebník	1 113,71	222,74	1 336,45
G.1-0	Ponuka 1.0	1 113,71	222,74	1 336,45
H	SO 202 Prípojka kanalizácie - hradí mesto	1 153,64	230,73	1 384,37
H.1-0	Ponuka 1.0	1 153,64	230,73	1 384,37
I	SO 202 Prípojka kanalizácie - hradí stavebník	962,54	192,51	1 155,05
I.1-0	Ponuka 1.0	962,54	192,51	1 155,05
J	SO 203 Prípojka NN	789,29	157,86	947,15
J.1-0	Ponuka 1.0	789,29	157,86	947,15
K	SO 204 Prípojka slaboprúdu	556,20	111,24	667,44
K.1-0	Ponuka 1.0	556,20	111,24	667,44
Celkom		155 509,38	31 101,87	186 611,25

MONOLIT Slovakia, s.r.o.
Nám. sv. Anny 10, 911 01 Trenčín
Tel: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05
IČO: 34 125 388
IČ DPH: SK 2020386621 -5-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja	JKSO	
Názov objektu	SO 100 Príprava územia	EČO	
Názov časti	Ponuka 1.0	Miesto	Trenčín
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Trenčín		
Projektant	PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENCÍN		
Zhotoviteľ	MONOLIT Slovakia, s.r.o.	34125388	SK2020386621
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Hrnčiarik	22.08.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	12,44		
2		Montáž	518,70	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		5,20	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		518,70	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		17,64	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant							D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22				536,34
Objednávateľ							24 DPH 20,00 % z 536,34				107,27
							25 Cena s DPH (r. 23-24)				643,61
Dátum a podpis							E Prípochy a odpočty				
Zhotoviteľ				Pečiatka			26 Dodávky objednávateľa				0,00
22.08.2011				MONOLIT Slovakia, s.r.o.			27 Kľzavá doložka				0,00
Dátum a podpis				Nám. sv. Anny 10, 911 01 Trenčín			28 Zvýhodnenie +-				0,00
				Tel.: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05							
				IČO: 34 125 388							
				IČ DPH: SK 2020386621							
				-5-							

ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja
Objekt: SO 100 Príprava územia
Časť: Ponuka 1.0
Objednávateľ: Mesto Trenčín
Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing.Hmčiarik
Dátum: 22. 8. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				518,700
1	Zemné práce					518,700
1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s D kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	600,000	0,273	163,800
2	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do D kmeňa 100 mm do 3000 m	m2	600,000	0,273	163,800
3	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	50,000	3,276	163,800
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov nezhuťnených	m3	50,000	0,546	27,300
Celkom						518,700

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja	JKSO	
Názov objektu	SO 101 Rodinný dom	EČO	
Názov časti	Ponuka 1.0	Miesto	Trenčín
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Trenčín		
Projektant	PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN		
Zhotoviteľ	MONOLIT Slovakia, s.r.o.	34125388	SK2020386621
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Hrnčiarik	22.08.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 352,03	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		1 834,60
2		Montáž	49 619,09	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	28 591,65	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		1 308,92
4		Montáž	38 923,10	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	10 406,23					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		130 892,10	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		3 143,52
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				134 035,62			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 134 035,62				26 807,12			
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				160 842,74			
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty							
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa				0,00			
22.08.2011				27 Kízavá doložka				0,00			
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0,00			



Pečiatka
MONOLIT Slovakia, s.r.o.
Nám. sv. Alžbety 10, 911 01 Trenčín
Tel: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05
IČO: 34 125 388
Pečiatka IČ DPH: SK 2020386621 -5-

ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja
Objekt: SO 101 Rodinný dom
Časť: Ponuka 1.0
Objednávateľ: Mesto Trenčín
Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing.Hmčiarik
Dátum: 22. 8. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				52 971,122
1	Zemné práce					883,739
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3	m3	23,692	14,012	331,972
2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z hĺbky 1-4 nad 20-50 m	m3	23,692	1,201	28,454
3	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu hĺbky tr.1-4 do 10000 m	m3	46,176	4,635	214,026
4	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	46,176	6,698	309,287
2	Zakladanie					5 192,565
5	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	52,153	69,145	3 606,119
6	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	172,744	7,150	1 235,120
7	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	172,744	1,196	206,602
8	275313611	Betón základových páteiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,224	69,145	84,633
9	275351215	Debnenie základových páteiek, zhotovenie-dielce	m2	7,200	7,150	51,480
10	275351216	Debnenie základových páteiek, odstránenie-dielce	m2	7,200	1,196	8,611
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					14 737,657
11	311231466	Murivo nosné z tehál Heluz 38 Family brúsená na lepidlo	m3	67,837	112,552	7 635,190
12	311231468	Murivo z tehál Heluz 30 P10 na lepidlo	m3	7,631	89,883	685,897
13	311231469	Murivo z tehál Heluz 24 P10 na lepidlo	m3	10,319	90,319	932,002
14	314293020	Komín Schiedel Absolut 1420 v. 8,36 m D+M	sub	1,000	2 551,163	2 551,163
15	317121109	Montáž prekladov pre svetlosť otvoru do 100 cm	kus	82,000	0,000	0,000
16	5934063320	HELUZ Preklad v.23,8cm a,b - dl.1250xš.70xv.238 mm	ks	57,570	6,006	345,765
17	5934063301	HELUZ Preklad š.11,5cm - dl.1250xš.115xv.71 mm	ks	3,030	4,139	12,541
18	5934063300	HELUZ Preklad š.11,5cm - dl.1000xš.115xv.71 mm	ks	10,100	3,289	33,219
19	5934063319	HELUZ Preklad v.23,8cm a,b - dl.1000xš.70xv.238 mm	ks	12,120	8,015	97,142
20	317121110	Montáž prekladov pre svetlosť otvoru nad 100 do 180 cm	kus	15,000	0,000	0,000
21	5934063321	HELUZ Preklad v.23,8cm a,b - dl.1500xš.70xv.238 mm	ks	4,040	9,631	38,909
22	5934063322	HELUZ Preklad v.23,8cm a,b - dl.1750xš.70xv.238 mm	ks	11,110	12,460	138,431
23	317121116	Montáž prekladov pre svetlosť otvoru nad 180 cm	kus	28,000	0,000	0,000
24	5934063327	HELUZ Preklad v.23,8cm a - dl.3000xš.70xv.238 mm	ks	4,040	26,907	108,704
25	5934063325	HELUZ Preklad v.23,8cm a - dl.2500xš.70xv.238 mm	ks	24,240	23,696	574,391
26	331231125	Murivo pilierov z tehál dl.290 mm P 20-P 25 M I na MVC-2,5	m3	0,986	202,020	199,192
27	342243103	Priečky z tehál Heluz 11,5 na lepidlo	m2	76,658	16,762	1 284,941
28	342243104	Priečky z tehál Heluz 14 na lepidlo	m2	4,856	20,628	100,170
4	Vodorovné konštrukcie					9 476,941
29	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	37,150	76,091	2 826,781
30	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	178,900	7,975	1 426,728
31	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	178,900	0,761	136,143
32	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	19,674	7,975	156,900
33	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	19,674	0,761	14,972
34	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	178,900	3,296	589,654
35	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	178,900	0,544	97,322
36	411361821	Výstuž stropov doskových alebo balkónových z betónárskej ocele R 10 505	t	3,525	855,364	3 015,158
37	417278136	Obmurovka venca tehlovou vankovou Heluz miako pre liate stropy	m	101,460	5,460	553,972
38	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,721	83,341	143,430
39	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele R 10 505	t	0,135	855,364	115,474
40	431351121	Debnenie podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,675	14,210	208,532
41	431351122	Debnenie podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,675	1,777	26,077
42	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr. C 16/20	m	17,250	8,190	141,278
43	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,416	6,598	22,539
44	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,416	0,580	1,981
5	Komunikácie					478,525

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
45	596911113	Kladenie betónových dlaždíc veľ. dlaždíc do 0, 25 m2 do lôžka do 20 m2	m2	20,103	9,828	197,572
46	5922917200	Premac Deka 50x50x5 cm	kus	80,410	3,494	280,953
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					15 790,488
47	611421122	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	m2	274,150	7,000	1 919,050
48	612421626	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová stien, hladká	m2	422,971	7,218	3 053,005
49	620451211	Postrek izolácií alebo neomietaných konštrukcií, pod obklady a pod. (vonkajšie) cementovou maltou	m2	51,649	0,000	0,000
50	622464223	Vonkajšia omietka stien Bamiť tenkovrstvová SILIKAT skrab 3 mm	m2	199,073	10,800	2 149,988
51	622464312	Vonkajšia omietka stien Bamiť mozaiková hr. zrna 0,8 mm	m2	41,337	15,430	637,830
52	622466153	Vonkajšia omietka stien Bamiť-Termo hr. 3 cm	m2	199,073	13,541	2 695,647
53	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 50 do 80 mm /poter.	m3	12,547	158,340	1 986,692
54	631313411	Mazanina z betónu prostého tr. C 8/10 hr. nad 80 do 120 mm	m3	2,013	65,935	132,727
55	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C 16/20 hr. nad 120 do 240 mm	m3	26,031	66,961	1 743,062
56	631319151	Priplatok za prehladenie povrchu betónovej mazaniny hr. 50-80 mm	m3	1,623	0,000	0,000
57	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou	m3	20,902	0,000	0,000
58	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	17,119	8,190	140,205
59	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	15,219	2,730	41,548
60	631362021	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,649	851,367	552,537
61	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	23,168	30,576	708,385
62	632451031	Vyrovňovací poter stropov MC 15 hr. 20 mm	m2	6,300	4,732	29,812
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 376,927
63	931961119	Zvislé vložky do dilatčných škár, dosky styrodur hr. 100 mm	m2	30,275	12,012	363,663
64	941941041	Montáž lešenia ľahkého radového s podlahami š. do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	152,794	1,966	300,393
65	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia	m2	152,794	1,693	258,680
66	941941841	Demontáž lešenia ľahkého radového s podlahami š. do 1,20 m výšky do 10 m	m2	152,794	0,328	50,116
67	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	55,032	1,638	90,142
68	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	184,550	2,402	443,289
69	953941212	Osadenie mreže	kus	3,000	5,460	16,380
70	553350	Čistiaca pozinkovaná rohož z porořtu 590x390 mm	kus	3,000	27,300	81,900
71	953943121	Osadenie drobných kovových predmetov pred zabetónovaním, m= do 1 kg/kus	kus	53,000	1,638	86,814
72	553100	Oceľový prvok - tyč M 16 /pomúrnica/	kus	53,000	4,368	231,504
73	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov pred zabetónovaním, m= 1-5 kg/kus	kus	11,000	4,134	45,474
74	553.222	Oceľový kotviaci prvok - pol.4/2	kus	3,000	9,064	27,192
75	553.333	Oceľový prvok - Halfen Deha HIT-BX-8/10	m	11,000	125,580	1 381,380
99	Presun hmôt HSV					3 034,280
76	998011001	Presun hmôt pre budovy zvislá konštrukcia z tehál výšky do 6 m	t	555,729	5,460	3 034,280
PSV	Práce a dodávky PSV					67 514,753
711	Izolácie proti vode a vlhkosti					2 278,422
77	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	139,350	0,360	50,166
78	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL v sdoch	t	0,042	1 638,000	68,796
79	711123131	Zhotovenie izolácie poti vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	2,850	2,860	8,151
80	2353200100	Stierkové izolácie Aquafin 1K, balenie 25kg - C	kg	7,125	1,649	11,749
81	711123141	Zhotovenie izolácie poti vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	51,649	3,857	199,210
82	2353200100	Stierkové izolácie Aquafin 1K, balenie 25kg - C	kg	129,123	1,649	212,924
83	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	278,700	2,184	608,681
84	6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	160,253	2,621	420,023
85	6283228500	Pásky ťažké asfaltované Foalbit S 40	m2	160,253	4,150	665,050
86	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	22,448	1,500	33,672
713	Izolácie tepelné					3 190,781
87	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - kladené voľne	m2	180,600	0,852	153,871
88	6314150160	Nobasil MPE hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	198,660	2,948	585,650
89	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	70,700	0,721	50,975
90	2837636003	Polystyrén extrudovaný XPS hr. 40 mm	m2	70,840	3,975	281,589
91	6314150210	Nobasil MPE hrúbky 180 mm, doska z minerálnej vlny	m2	6,930	5,242	36,327
92	713121121	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, dvojvrstvová	m2	112,700	1,441	162,401
93	2837636003	Polystyrén extrudovaný XPS hr. 40 mm	m2	247,940	3,975	985,562
94	713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôťmi	m2	66,716	2,184	145,708

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
95	2837636010	Polystyrén extrudovaný XPS hr. 80 mm	m2	55,480	7,950	441,066
96	2837636013	Polystyrén extrudovaný XPS hr. 30 mm	m2	17,908	2,981	53,384
97	713191121	Izolácie tepelné stavebných konštrukcií - pásom A400/H pod pomúmicou	m2	20,075	2,184	43,844
98	713191129	Dodávka a montáž Pe fólie	m2	281,900	0,721	203,250
99	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	31,436	1,500	47,154
721		Zdravotechnická inštalácia				12 262,365
100	721.100	1.4 Zdravotechnická inštalácia	súb	1,000	12 262,365	12 262,365
723		Zdravotechnika - plynovod				952,115
101	723.100	1.10 Plynoinštalácia OPZ	súb	1,000	952,115	952,115
731		Ústredné kúrenie, kotolne				8 114,718
102	731.100	1.5 Vykurovanie	súb	1,000	8 114,718	8 114,718
762		Konštrukcie tesárske				7 571,985
103	762211222	Montáž výlezu do podstrešného priestoru	kus	1,000	65,520	65,520
104	611417400000	Sklápacie schody 50x70 cm	kus	1,000	223,860	223,860
105	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech z reziva plochy do 120 cm2	m	313,770	2,730	856,592
106	6053273500	Hranoly SM/JD akost' II 400-650x100x120-140	m3	2,581	196,036	505,969
107	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech z reziva plochy do 224 cm2	m	253,080	2,730	690,908
108	6051533600	Hranol smrekový 2 140x140,160,200 a	m3	5,011	196,036	982,336
109	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech z reziva plochy do 288 cm2	m	16,090	2,730	43,926
110	6051533601	Hranol smrekový 2 140x140,160,200 a	m3	0,486	196,036	95,273
111	762341210	Montáž debnenia stiech z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	74,090	4,368	323,625
112	6051282500	Dosky a fošne omietané SM/JD akost' II 24-32x250-300	m3	1,998	200,655	400,909
113	762342202	Montáž latovania šlitových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m	825,770	0,655	540,879
114	6051710000	Lata smreková 1 do 25cm2 x50-75cm	m3	1,793	200,655	359,774
115	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	11,932	27,300	325,744
116	762841210	Montáž podbĳania stropov a stiech rovných z hobľovaných dosiek	m2	150,040	6,552	983,062
117	605.101	Tatranský profil	m2	162,043	6,552	1 061,706
118	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	74,601	1,500	111,902
763		Konštrukcie - drevostavby				78,624
119	763112114	SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm	m2	2,400	32,760	78,624
764		Konštrukcie klampiarske				2 528,386
120	764352301	Žtaby z poplast plechu pododkvapové polkruhové D 150 mm	m	69,500	19,177	1 332,802
121	764352301	Žtaby z poplast plechu pododkvapové polkruhové D 90 mm	m	21,800	17,283	376,769
122	764352400	Lemovanie z poplast plechu komínov rš 450 mm	m2	1,080	117,641	127,052
123	764352860	Oplechovanie balkónov z poplast plechu rš 330 mm	m	15,050	10,057	151,358
124	764454211	Odpadové rúry z poplast plechu, priemer 120 mm	m	30,000	16,768	503,040
125	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,910	1,500	37,365
765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				7 005,026
126	765331001	Krytina Betónová Bramac Moravská plus - komplet systém, montáž	m2	213,000	10,132	2 158,116
127	765901302	Prekrytie strechy fóliou Bramac UniverzáI S - montáž	m2	213,000	0,655	139,515
128	B-mš D01	Dodávka Bramac MŠ + príslušenstvo	pa	1,000	4 603,872	4 603,872
129	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	69,015	1,500	103,523
766		Konštrukcie stolárske				7 352,557
130	766211311	Montáž výplne balkónového zábradlia	m	102,000	1,867	190,434
131	6141310210	Dekoratívne drevené dosky, zvislá výplň zábradlia	m	107,100	24,570	2 631,447
132	766211400	Montáž madiel schodiskových drevených atyp, šírky do 150 mm	m	7,300	2,742	20,017
133	6141310100	Madlo zábradlia, materiál buk	m	7,665	10,767	82,529
134	766414115	Montáž obloženia schodiskových stupňov z dreva	m2	11,959	12,438	148,746
135	6119337700	Drevený obklad schod stupňov + oľštovanie	m2	12,437	104,138	1 295,164
136	766661112	Montáž dverového křidla komplet do obložkovej zárubne, jednokřidlové	kus	12,000	3,822	45,864
137	6116171100	Dvere vnútorné hladké CPL laminát plné 60x197 cm, kovanie, prechod lišta	kus	1,000	69,997	69,997
138	6116172100	Dvere vnútorné hladké CPL laminát plné 70x197 cm, kovanie, prechod lišta	kus	6,000	69,997	419,982
139	6116273100	Dvere vnútorné hladké CPL laminát 2/3 sklo 80x197 cm, kovanie, prechod lišta	kus	4,000	100,573	402,292
140	6116274100	Dvere vnútorné hladké CPL laminát 2/3 sklo 90x197 cm, kovanie, prechod lišta	kus	1,000	100,573	100,573
141	766661132	Montáž dverového křidla komplet do obložkovej zárubne, dvojkřidlové	kus	1,000	7,644	7,644

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
142	6116301601	Dvere vnútorné hladké CPL laminát 2/3 sklo 125x197 cm, kovanie, prechod lišta	kus	1,000	220,693	220,693
143	766670999	Montáž okna strešného výkyvného Velux, veľkosť okna 54x83 cm	kus	1,000	43,680	43,680
144	6113903100	Strešný výlez Velux GVT 540x830 mm - pol. 18/O	kus	1,000	191,100	191,100
145	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr. steny do 170 mm	kus	9,000	28,938	260,442
146	6117103020	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 120	kus	9,000	74,256	668,304
147	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr. steny nad 170 do 350 mm	kus	3,000	28,938	86,814
148	6117103030	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 240	kus	3,000	74,256	222,768
149	766702122	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr. steny nad 170 do 350 mm	kus	1,000	36,036	36,036
150	6117103040	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 240 dvojkrídlová	kus	1,000	99,372	99,372
151	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	72,439	1,500	108,659
767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 494,549
152	767162210	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, m= do 20 kg/m	m	7,450	15,616	116,339
153	553466850	Zábradlie schodiskové 4450x1100 vrátane kotvenia - pol. 6/Z	kus	1,000	463,008	463,008
154	767659001	Montáž vrát garážových zasúvateľných pod strop plochy do 6 m2	kus	1,000	163,800	163,800
155	5534371460	Garážová brána segmentová výklopná v/š 2400x2300 - pol. 17/O	kus	1,000	764,400	764,400
156	767995106	Montáž atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 250 kg	kg	287,600	0,661	190,104
157	553 444	Oceľový rošt na uchytenie zábradlia, vrátane kotiev HILTI - pol. 7/Z	kus	1,000	419,328	419,328
158	553 555	Oceľový rošt na uchytenie zábradlia, vrátane kotiev HILTI - pol. 8/Z	kus	1,000	340,704	340,704
159	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,577	1,500	36,866
767.1		Konštrukcie doplnkové - plastové výrobky				7 187,844
160	767631103	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 750 mm x výšky 750 mm	ks	1,000	16,380	16,380
161	6114108200	Plastové okno jednokrídlové OS v/š 750/750 mm - pol. 1/O	ks	1,000	100,464	100,464
162	767631117	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 750 mm x výšky 1500 mm	ks	3,000	24,024	72,072
163	6114116300	Plastové okno jednokrídlové OS v/š 1500/750 s vnút. a vonk. parapetom, vnút. žalúzie - pol. 4, 5/O	ks	3,000	144,144	432,432
164	767631131	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1000 mm x výšky 750 mm	ks	6,000	19,656	117,936
165	6114108500	Plastové okno jednokrídlové OS v/š 750/1000 mm s vnút. a vonk. parapetom, vnút. žalúzie - pol. 2, 3/O	ks	6,000	122,304	733,824
166	767631137	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1000 mm x výšky 1500 mm	ks	3,000	27,300	81,900
167	6114116500	Plastové okno jednokrídlové OS v/š 1500/1000 mm s vnút. a vonk. parapetom, vnút. žalúzie - pol. 6, 7/O	ks	3,000	169,260	507,780
168	767631163	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1250 mm x výšky 1100 mm	ks	1,000	25,116	25,116
169	6114112800	Plastové okno jednokrídlové OS v/š 1100/1250 s vnút. a vonk. parapetom, vnút. žalúzie - pol. 10/O	ks	1,000	165,984	165,984
170	767631325	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1500 mm	ks	2,000	32,760	65,520
171	6114120400	Plastové okno dvojkrídlové OS v/š 1500/1500 s vnút. a vonk. parapetom, vnút. žalúzie - pol. 8/O	ks	2,000	290,472	580,944
172	767631345	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 2000 mm x výšky 1500 mm	ks	3,000	38,220	114,660
173	6114121010	Plastové okno dvojkř. OS v/š 1500/2000 s vnút. a vonk. parapetom, vnút. žalúzie - pol. 9/O	ks	3,000	324,324	972,972
174	767641253	Montáž dverí plastových balkónových dvojdielných, so zasklením výšky 2000 mm x šírky 2200 mm	ks	2,000	40,404	80,808
175	6114122585	Plastové dvojkřídlové dvere O v/š 2200/2000 mm s vnút. žalúziou - pol. 12, 13/D	ks	2,000	345,072	690,144
176	767641321	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasklením výšky 2100 mm x šírky 900 mm	ks	2,000	32,760	65,520
177	6114124002	Plastové vchodové dvere otváracé výšky/šírky 2100/900 mm - pol. 15, 16/D	ks	2,000	714,168	1 428,336
178	767641331	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasklením výšky 2200 mm x šírky 900 mm	ks	1,000	32,760	32,760
179	6114122800	Plastové balkónové dvere otváracé výšky/šírky 2200/900 mm-pol. 11/D	ks	1,000	165,984	165,984
180	7676420200	Montáž dverí plastových dvojdielných posuvných výšky 2200 mm x šírky 2500 mm	ks	1,000	44,772	44,772
181	6114124010	Plastové dvere posuvné výšky/šírky 2200/2000 mm-pol. 14/D	ks	1,000	585,312	585,312
182	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	70,816	1,500	106,224
771		Podlahy z dlaždíc				1 522,004
183	771441012	Montáž soklíkov z obkladačiek keramických kladených do malty rovných 300x75 mm	m	27,800	3,276	91,073
184	5976412800	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10	m2	2,132	8,736	18,625
185	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do tmelu 300x300 mm	m2	40,650	12,324	500,971
186	5976412800	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10	m2	41,463	8,736	362,221
187	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do tmelu flex 300x300 mm	m2	24,800	12,324	305,635
188	5976498300	Dlaždice keramické mrazuvzdorné 300x300	m2	25,296	8,736	220,986
189	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,995	1,500	22,493

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
775		Podlahy vlysové a parketové				
						1 239,807
190	775551210	Zhotovenie laminátovej podlahy s podložkou, parozábranou a s ošišťovaním	m2	101,000	3,822	386,022
191	6119800100	Laminátové parkety hr. 7 mm /komplet	m2	102,010	8,190	835,462
192	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,215	1,500	18,323
781		Dokončovacie práce a obklady				
						1 182,844
193	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu 300x200 mm	m2	51,649	12,324	636,522
194	5976582100	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 Ila	m2	52,682	7,644	402,701
195	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	35,000	3,604	126,140
196	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,654	1,500	17,481
783		Dokončovacie práce - nátery				
						1 410,842
197	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	10,741	4,914	52,781
198	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	10,741	2,184	23,458
199	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií lazúrovacím lakom Bori - Teak 2x /tatranský profil/	m2	150,040	4,914	737,297
200	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	455,959	1,310	597,306
784		Dokončovacie práce - maľby				
						1 141,884
201	784424271	Maľby vápenné 2x pačok s bielym stropom v miestn. výšky do 3, 80 m	m2	697,121	1,638	1 141,884
M		Práce a dodávky M				
						10 406,225
21-M		Elektromontáže				
						10 406,225
202	210.000	1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody	kpl	1,000	9 615,018	9 615,018
203	213.100	1.9 Bleskozvod	kpl	1,000	791,207	791,207
Celkom						130 892,100

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja	JKSO	
Názov objektu	SO 102 Oplotenie	EČO	
Názov časti	Ponuka 1.0	Miesto	Trenčín
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Trenčín		
Projektant	PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN		
Zhotoviteľ	MONOLIT Slovakia, s.r.o.	34125388	SK2020386621
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Hrnčiarik	22.08.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	419,33	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	220,69	
2		Montáž	5 266,66	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	3 122,82	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		91,98
4		Montáž	386,91	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 195,72	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		312,67
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant							D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		9 508,39
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z 9 508,39		1 901,68
							25	Cena s DPH (r. 23-24)		11 410,07
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ				MONOLIT Slovakia, s.r.o. Nám. sv. Anny 10, 911 01 Trenčín Tel: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05 ICO: 34 125 388 IČO: 34 125 388 Pečiatka IČO: DK 2020386621			26	Dodávky objednávateľa		0,00
22.08.2011							27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis				-5-			28	Zvýhodnenie + -		0,00



Pečiatka
MONOLIT Slovakia, s.r.o.
 Name, so. Auvy 10. 911 01 Trenčín
 Tel: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05
 IČO: 34 125 388
 Pečiatka IČ DPH: SK 2020386621 -5-

ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja

Objekt: SO 102 Oplotenie

Časť: Ponuka 1.0

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing.Hmčiank

Dátum: 22. 8. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				5 685,990
1		Zemné práce				354,306
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v homine 3 do 100 m3	m3	20,460	15,917	325,662
2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50 m	m3	20,460	1,400	28,644
2		Zakladanie				1 115,228
3	274321211	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	15,300	69,145	1 057,919
4	274361821	Výstuž základových pásov z betonárskej ocele R 10 505	t	0,067	855,364	57,309
3		Zvislé a kompletné konštrukcie				3 834,610
5	311271303	Murivo Premac 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	15,160	120,705	1 829,888
6	311311811	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr. C 12/15	m3	5,100	73,142	373,024
7	311351101	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	51,000	9,787	499,137
8	311351102	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	51,000	1,522	77,622
9	318271001	Oplotenie z tváric Premac so zálievkou a krycou doskou, farba sivá	m2	3,676	81,900	301,064
10	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z betonárskej ocele R 10 505	t	0,146	855,364	124,883
11	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60 m	kus	32,000	6,552	209,664
12	5534644201	Stĺpik, vzpera Univers priemer 38 mm, H 2250 mm	kus	32,000	13,104	419,328
99		Presun hmôt HSV				381,846
13	998151111	Presun hmôt pre konštrukcie z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	87,419	4,368	381,846
PSV		Práce a dodávky PSV				3 509,725
767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 509,725
14	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	51,000	2,730	139,230
15	3133101900	FLUIDEX /pletivo s napín.drôtom a napínákmi/ poplastované; oko/drôt/výška/dĺžka 50/2,20/1,25/25	kus	2,000	92,820	185,640
16	767914111	Montáž oplotenia rámového vo výške do 1,0 m, vrátane ukotvenia	m	8,660	3,822	33,099
17	5621000010	Výplň oplotenia z plastových profilov var.1	m2	6,582	89,544	589,379
18	767920110	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	kus	3,000	36,036	108,108
19	5621000000	Bránka z plastových profilov jednokrídlová 900x1550 mm	kus	1,000	327,600	327,600
20	5621000050	Bránka z plastových profilov jednokrídlová 900x1300 mm	kus	2,000	327,600	655,200
21	767920130	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	kus	1,000	54,600	54,600
22	5621000180	Brána z plastových profilov posuvná 3600x1500 mm	kus	1,000	1 365,000	1 365,000
23	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	34,579	1,500	51,869
Celkom						9 195,715

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja	JKSO	
Názov objektu	SO 103 Spevnené plochy	EČO	
Názov časti	Ponuka 1.0	Miesto	Trenčín
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Trenčín		
Projektant	PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN		
Zhotoviteľ	MONOLIT Slovakia, s.r.o.	34125388	SK2020386621
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Hrnčiarik	22.08.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	1 062,98	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	120,68		
2		Montáž	3 964,92	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		50,26	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		5 027,90	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		170,94	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22			5 198,84
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 5 198,84			1 039,77
								25 Cena s DPH (r. 23-24)			6 238,61
Dátum a podpis								E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ								26 Dodávky objednávateľa			0,00
								27 Kľzavá doložka			0,00
								28 Zvýhodnenie + -			0,00

<



Pečiatka
MONOLIT Slovakia, s.r.o.
 Nám. sč. Armij 10, 911 01 Trenčín
 Tel: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05
 IČO: 34 125 388
 Pečiatka IČ DPH: SK 2020386621 -5-

ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja

Objekt: SO 103 Spevnené plochy

Časť: Ponuka 1.0

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing.Hmčiarik

Dátum: 22.8.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				5 027,902
1		Zemné práce				1 250,005
1	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,15400 t	m2	6,000	3,206	19,236
2	113151113	Odstránenie asfaltového krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, hr.40 mm, -0,10200t	m2	1,700	9,507	16,162
3	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m - dovoz	m3	186,000	4,703	874,758
4	171101104	Uloženie sypaniny do násypu s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % PS	m3	123,000	2,763	339,849
1.1		Zemné práce-sadové úpravy				1 071,331
5	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	417,000	0,561	233,937
6	0057211100	Trávové semeno	kg	21,476	8,352	179,368
7	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	417,000	1,578	658,026
5		Komunikácie				86,537
8	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	1,700	0,764	1,299
9	577131111	Betón asfaltový po zhutnení I tr. strednozrnný (ABS) hr.40mm	m2	1,700	11,599	19,718
10	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	6,000	10,920	65,520
5.1		Komunikácie-parkovacia plocha				489,459
11	564251114	Podklad zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr.180 mm	m2	13,500	5,975	80,663
12	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením hr. 200 mm	m2	13,500	6,296	84,996
13	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2	m2	13,500	10,920	147,420
14	5922913300	Premac KLASIKO sivá hrúbky 8 cm	m2	13,770	12,809	176,380
5.2		Komunikácie-chodník				514,382
15	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením hr. 200 mm	m2	18,000	6,296	113,328
16	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	18,000	10,920	196,560
17	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	18,360	11,138	204,494
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 368,189
18	914001	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	218,400	218,400
19	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového s bočnou oporou	m	15,500	5,966	92,473
20	5922924500	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	kus	15,500	2,970	46,035
21	917831502	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - jednotlivo	kus	37,000	3,391	125,467
22	5922923200	Palisády 60- 18 x 18 x 60 cm farba sivá	kus	37,370	8,059	301,165
23	917831511	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40 cm - do radu	m	4,600	9,388	43,185
24	5922901840	Palisáda mini 11,5/11,5/35 cm, farba sivá	kus	40,400	2,359	95,304
25	917862111	Osadenie chodníkového obrubníka betónového s bočnou oporou	m	11,000	8,028	88,308
26	5922925100	Premac obrubník cestný bez skosenia 100x26x15 cm farba sivá	kus	11,000	5,476	60,236
27	918101111	Lôžko pod obrubníky z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	2,494	116,689	291,022
28	979054441	Očistenie vybúraných dlaždíc	m2	6,000	1,099	6,594
99		Presun hmôt HSV				247,999
29	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným akejkoľvek dĺžky objektu	t	40,058	6,191	247,999
Celkom						5 027,902

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja	JKSO	
Názov objektu	SO 201 Prípojka vody - hradí mesto	EČO	
Názov časti	Ponuka 1.0	Miesto	Trenčín
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Trenčín		
Projektant	PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN		
Zhotoviteľ	MONOLIT Slovakia, s.r.o.	34125388	SK2020386621
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Hrnčiarik	22.08.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	285,60	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	2,40%	38,41
2		Montáž	1 314,79	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	1,00%	16,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 600,40	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		54,41
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				1 654,81			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 1 654,81				330,96			
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				1 985,77			
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy							
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa				0,00			
				27 Kľzáva doložka				0,00			
22.08.2011				28 Zvýhodnenie +-				0,00			
Dátum a podpis											



Pečiatka
MONOLIT Slovakia, s.r.o.
 Nam. so. Anny 10:911 01 Trenčín
 Tel: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05
 IČO: 34 125 388
 IČ DPH: SK 2020386621 -5-

ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja
Objekt: SO 201 Prípojka vody - hradí mesto
Časť: Ponuka 1.0
Objednávateľ: Mesto Trenčín
Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing.Hrnčiarik
Dátum: 22. 8. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				1 600,395
1	Zemné práce					486,186
1	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	5,000	8,171	40,855
2	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,807	10,903	106,926
3	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	19,494	2,805	54,681
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	19,494	1,498	29,202
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	3,374	5,794	19,549
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,374	0,827	2,790
7	171209000	Poplatok za skladovanie - betónový kryt, kamenivo	t	2,288	20,590	47,110
8	171209010	Poplatok za skladovanie - asfaltový kryt	t	0,174	32,629	5,677
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,433	2,660	17,112
10	174101001.	Zásyp štrkopieskom so zhutnením jám, šachiet, rýh, pod komunikáciou do 100 m3	m3	4,622	2,660	12,295
11	5833721300	Štrkopiesok 0-32 Z	t	7,719	10,580	81,667
12	175101101	Obsyp potrubia štrkom	m3	2,195	10,311	22,633
13	5833310700	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 N	t	3,666	12,463	45,689
1.1	Zemné práce - odstránenie cestného krytu					139,481
14	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	4,576	27,965	127,968
15	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	4,576	2,516	11,513
4	Vodorovné konštrukcie					30,336
16	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,941	32,238	30,336
5	Komunikácie					139,620
17	566901111.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	0,275	22,783	6,265
18	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,686	96,924	66,490
19	573221111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z dechtu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	4,576	0,217	0,993
20	578141111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestrením jemnozrný hr.40 mm	m2	4,576	14,395	65,872
8	Rúrové vedenie					527,716
21	871161121	Polyetylénové potrubie priem32 + montáž	m	5,700	0,089	0,507
22	2861129200	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	m	5,814	0,819	4,762
23	28617072000	Spojka GV 1"	kus	1,010	7,003	7,073
24	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	19,584	19,584
25	4229124000	Zemná súprava (pre navrtávacie pásy) D 100 mm	ks	1,000	26,846	26,846
26	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	29,422	29,422
27	31991040700	Vodárenské armatúry navrtávaci pás HOD typ 506 DN 100/25 + spojka GV 1"	ks	1,000	98,280	98,280
28	892233111.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 40	m	5,700	1,926	10,978
29	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	5,700	0,423	2,411
30	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	146,062	292,124
31	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	11,241	11,241
32	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	1,000	21,285	21,285
33	899721112	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	5,700	0,562	3,203
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					63,378
34	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	9,420	4,325	40,742
35	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,462	1,655	4,075
36	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	24,620	0,330	8,125
37	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,462	4,239	10,436
99	Presun hmôt HSV					213,678

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
38	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	9,058	23,590	213,678
Celkom						1 600,395

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja	JKSO	
Názov objektu	SO 201 Prípojka vody - hradí stavebník	EČO	
Názov časti	Ponuka 1.0	Miesto	Trenčín
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Trenčín		
Projektant	PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN		
Zhotoviteľ	MONOLIT Slovakia, s.r.o.	34125388	SK2020386621
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Hrnčiarik	22.08.2011	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR									
A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	551,62	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	2,40% 25,85
2		Montáž	485,70	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00% 0,00
3	PSV	Dodávky	13,37	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	1,00% 10,77
4		Montáž	26,40	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00% 0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00% 0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 077,09	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	36,62
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis						23	Súčet 7, 12, 19-22	1 113,71	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 1 113,71	222,74	
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 336,45	
Dátum a podpis						E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ						26	Dodávky objednávateľa	0,00	
						27	Kľzavá doložka	0,00	
22.08.2011						28	Zvýhodnenie +-	0,00	
Dátum a podpis									

ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja

Objekt: SO 201 Prípojka vody - hradí stavebník

Časť: Ponuka 1.0

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing.Hrnčiarik

Dátum: 22.8.2011

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				1 037,318
1		Zemné práce				202,956
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	20,160	6,806	137,209
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu tr 1-4 do 10000 m	m3	3,060	5,794	17,730
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,060	0,827	2,531
4	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,100	2,680	45,486
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				672,481
5	388129320	Montáž vodoromnej šachty hmotnosti nad 2 do 4 t - za pomoci žeriavu	ks	1,000	176,167	176,167
6	5922410300	Vodomerová šachta betónová 1500/1200/1700 s poklopom a oceľ rebríkom	ks	1,010	491,400	496,314
4		Vodorovné konštrukcie				7,673
7	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,238	32,238	7,673
8		Rúrové vedenie				55,979
8	28617072000	Spojka GV 1" + navarenie	ks	2,020	7,003	14,146
9	2861613000	Redukcia 1" / 3/4"	ks	2,020	4,567	9,225
10	891163221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil na vonkajších radoch DN 25	ks	1,000	0,670	0,670
11	4226077601	Filter závitový D25	ks	1,010	31,622	31,938
99		Presun hmôt HSV				98,229
12	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,164	23,590	98,229
PSV		Práce a dodávky PSV				39,769
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				39,769
13	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	2,000	2,409	4,818
14	5517400560	Armatúra a príslušenstvo guľový kohút 1" voda	ks	2,000	4,550	9,100
15	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	1,000	2,409	2,409
16	5517401640	Armatúra a príslušenstvo spätný ventil V3030 1"	ks	1,000	4,265	4,265
17	722263417	Montáž vodomera závit., jednotkového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	1,000	13,801	13,801
18	3882122800	Vodomer vm3-5 v/1 - dodávka vodámi	ks	1,000	0,000	0,000
19	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	sub	1,000	5,376	5,376
Celkom						1 077,087

ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja
Objekt: SO 202 Prípojka kanalizácie - hradí mesto

Časť: Ponuka 1.0

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing Hmčianik

Dátum: 22. 8. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				1 115,689
1	Zemné práce					429,788
1	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	5,000	8,171	40,855
2	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn 3 do 100m3	m3	7,876	10,903	85,872
3	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	15,920	2,805	44,656
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	15,920	1,498	23,848
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	3,078	5,794	17,834
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,078	0,827	2,546
7	171209000	Poplatok za skladovanie - betónový kryt, kamenivo	t	2,277	20,590	46,883
8	171209010	Poplatok za skladovanie - asfaltový kryt	t	0,173	32,629	5,645
9	174101001	Zásyp štrkopieskom, so zhutnením jám, šachiet, rýh, pod komunikáciu do 100 m3	m3	4,180	2,660	11,119
10	5833385300	Kamenivo ťažené hrubé predrvené 8-16 B	t	7,224	12,306	88,899
11	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,980	10,311	20,416
12	5833310700	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 N	t	3,307	12,463	41,215
1.1	Zemné práce - odstránenie cestného krytu					138,811
13	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	4,554	27,965	127,353
14	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	4,554	2,516	11,458
4	Vodorovné konštrukcie					21,277
15	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,660	32,238	21,277
5	Komunikácie					138,962
16	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	0,273	22,783	6,220
17	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,683	96,924	66,199
18	573221111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z dechtu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	4,554	0,217	0,988
19	578141111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestrením jemnozrný hr 40 mm	m2	4,554	14,395	65,555
8	Rúrové vedenie					100,231
20	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	4,000	0,658	2,632
21	28611016000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 150 mm	m	4,360	9,982	43,522
22	877395122	Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 400	ks	1,000	12,095	12,095
23	2862300150	PVC-U nalepovaná odbočka k-DN 400/150mm	ks	1,000	36,992	36,992
24	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	4,570	1,092	4,990
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					101,674
25	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	18,300	4,325	79,148
26	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,450	1,655	4,055
27	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	24,500	0,330	8,085
28	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,450	4,239	10,386
99	Presun hmôt HSV					184,946
29	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	7,840	23,590	184,946
Celkom						1 115,689

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja	JKSO	
Názov objektu	SO 202 Prípojka kanalizácie - hradí stavebník	EČO	
Názov časti	Ponuka 1.0	Miesto	Trenčín
Objednávateľ	Mesto Trenčín	IČO	
Projektant	PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN	IČ DPH	
Zhotoviteľ	MONOLIT Slovakia, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Hrnčiarik	22.08.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	538,29	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	2,40%	22,34	
2		Montáž	392,61	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	1,00%	9,31	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		930,89	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		31,65	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant							D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22				962,54
Objednávateľ							24 DPH 20,00 % z 962,54				192,51
							25 Cena s DPH (r. 23-24)				1 155,05
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochty a odpočty				
Zhotoviteľ				MONOLIT Slovakia, s.r.o. Nám. sv. Anny 10, 911 01 Trenčín Tel: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05 IČO: 34 125 388			26 Dodávky objednávateľa				0,00
22.08.2011				IČ DPH: SK 2020386621 -5-			27 Kľzavá doložka				0,00
Dátum a podpis							28 Zvýhodnenie + -				0,00



Pečiatka
MONOLIT Slovakia, s.r.o.
 Nam. sv. Anny 10, 911 01 Trenčín
 Tel: 032/652 65 38, Fax: 032/658 12 05
 IČO: 34 125 388
 Pečiatka IČ DPH: SK 2020386621 -5-

ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja
Objekt: SO 202 Prípojka kanalizácie - hradí stavebník

Časť: Ponuka 1.0

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing.Hmčianik

Dátum: 22. 8. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				930,893
1	Zemné práce					248,574
1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	7,691	10,903	83,855
2	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	13,984	2,805	39,225
3	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	13,984	1,498	20,948
4	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	3,454	5,794	20,012
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,454	0,827	2,856
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,237	2,660	11,270
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,262	10,311	23,323
8	5833310700	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 N	t	3,778	12,463	47,085
4	Vodorovné konštrukcie					24,307
9	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,754	32,238	24,307
8	Rúrové vedenie					525,743
10	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	5,000	0,658	3,290
11	28611016000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 150 mm	m	5,450	9,982	54,402
12	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	5,000	1,092	5,460
13	894431163	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600/150 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1400 do 1800mm	ks	1,000	25,791	25,791
14	28661014120	Šachta PE kanalizačná DN 600 vtok DN 150, šachtový poklop 600/1 t hl.1,55m	ks	1,000	436,800	436,800
99	Presun hmôt HSV					132,269
15	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,607	23,590	132,269
Celkom						930,893

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja
 Názov objektu: SO 203 Prípojka NN
 Názov časti: Ponuka 1.0

JKSO
 EČO
 Miesto: Trenčín
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ: Mesto Trenčín
 Projektant: PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN
 Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

34125388
 SK2020386621

Rozpočet číslo: Spracoval
 Ing. Hrnčiarik

Dňa
 22.08.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	2,40%	18,32
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	1,00%	7,63
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	763,34				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		763,34	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		25,95
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	789,29
24	DPH 20,00 % z 789,29	157,86
25	Cena s DPH (r. 23-24)	947,15

Dátum a podpis
 Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
 Zhotoviteľ

Pečiatka

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00



MONOLIT Slovakia, s.r.o.
 Sýtna ul. Agy 10, 911 01 Trenčín
 IČO: 34 125 388
 IČ DPH: SK 2020386621

22.08.2011
 Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja

Objekt: SO 203 Prípojka NN

Časť: Ponuka 1.0

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing.Hmčiarik

Dátum: 22. 8. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
M		Práce a dodávky M				763,335
D1		Inšalačný materiál				381,574
1	NN 001	Elektrom. rozv. RE, HASMA Krompachy, RE 2.O Z W 25A P0	ks	1,000	120,789	120,789
2	NN 002	Prípojková skriňa SPP 2, HASMA Krompachy, typ : SPP 2 C IV P21	ks	1,000	73,199	73,199
3	NN 003	Poistky 40 A gG, PSH00	ks	3,000	2,922	8,766
4	NN 004	Kábel NAYY-J 4x16mm	m	30,000	2,065	61,950
5	NN 005	Ukončenie káblov do 4x25	ks	4,000	3,029	12,116
6	NN 006	Oceľ. pozink. páska FeZn 30/4 mm, 1kg=1,05m	kg	18,000	2,226	40,068
7	NN 007	Svorka pripájacia SP1	ks	2,000	3,489	6,978
8	NN 008	Svorka spojovacia SS	ks	2,000	2,943	5,886
9	NN 009	Pripojenie uzemnenia na RE	kmpl	1,000	2,718	2,718
10	NN 010	Ochranná trubka 32mm pevná, vr. pások na uchytenie na stĺp	m	3,000	1,990	5,970
11	NN 011	Mech. ochrana kábla - žlté káblové platne 150 x 1000 mm KPL 150/10 SLER-PE	ks	14,000	1,584	22,176
12	NN 012	Chránička FXKVR 63 mm, vrátane spojok	m	10,000	1,841	18,410
13	NN 013	Výstražná fólia š=22cm	m	14,000	0,182	2,548
D2		Zemné práce				148,797
14	NN 014	Vytýčenie trasy kábl. vedenia v zastavanom (voľnom) priestore	km	0,020	37,231	0,745
15	NN 015	Výkop káblovej ryhy 35x70cm v zemine tr.3	m	4,000	3,542	14,168
16	NN 016	Zához káblovej ryhy 35x70cm v zemine tr.3	m	4,000	1,359	5,436
17	NN 017	Výkop káblovej ryhy 50x120cm v zemine tr.3	m	10,000	6,282	62,820
18	NN 018	Zához káblovej ryhy 50x120cm v zemine tr.3	m	10,000	3,221	32,210
19	NN 019	Zriadenie káblového lôžka + piesok (beton)	m	14,000	2,087	29,218
20	NN 020	Výstražná fólia š. 22 cm	m	14,000	0,300	4,200
D3		HZS				232,964
21	NN 021	Revízia vr. revíznej správy	sub	1,000	154,328	154,328
22	NN 022	Dokumentácia skutočného stavu	sub	1,000	46,135	46,135
23	NN 023	PPV z montáže 6%	sub	1,000	23,437	23,437
24	NN 024	Drobný montážny materiál 3%	sub	1,000	9,064	9,064
Celkom						763,335

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja	JKSO	
Název objektu	SO 204 Prípojka slaboprúdu	EČO	
Název časti	Ponuka 1.0	Miesto	Trenčín
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Trenčín		
Projektant	PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN		
Zhotoviteľ	MONOLIT Slovakia, s.r.o.	34125388	SK2020386621
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Hrnčiarik	22.08.2011	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR									
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	2,40%	12,91	
2		Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	1,00%	5,38	
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	537,91			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		537,91	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		18,29	
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
Projektant									
Dátum a podpis				Pečiatka					
Objednávateľ									
				D Celkové náklady					
				23 Súčet 7, 12, 19-22					556,20
				24 DPH 20,00 % z 556,20					111,24
				25 Cena s DPH (r. 23-24)					667,44
				E Prípochy a odpočty					
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa					0,00
Zhotoviteľ				27 Kľzavá doložka					0,00
22.08.2011				28 Zvýhodnenie + -					0,00
Dátum a podpis									

Ing. Ján Hrnčiarik
stavebný inžinier

22.08.2011

Pečiatka

MONOLIT Slovakia, s.r.o.
Nám. sv. Anny 10, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/652 65 38; Fax: 032/658 12 05
IČO: 34 125 388
IČ DPH: SK 2020386621 -5-

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Náhradná výstavba rodinného domu v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja

Objekt: SO 204 Pripojka slaboprúdu

Časť: Ponuka 1.0

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ: MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing.Hmčiarik

Dátum: 22.8.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
M		Práce a dodávky M				537,909
22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				219,603
1	SL 001	SkrinkaUR - KroneBox A2 (kompletne vybavená - LSA+ uzemiňovacia lišta)	ks	1,000	103,740	103,740
2	SL 002	Kábel TCEPKPFLES 3XN0,6	m	25,000	2,064	51,600
3	SL 003	Mechanická zábrana KPL 200x1000mm	ks	14,000	1,693	23,702
4	SL 004	Výstražná fólia š=22cm	m	14,000	0,142	1,988
5	SL 005	Pásik FeZn 30x4mm	m	14,000	2,490	34,860
6	SL 006	Svorka SR03	ks	1,000	3,713	3,713
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				100,594
7	SL 007	Vytýčenie káblovej trasy v zastavanom priestore	km	0,020	37,991	0,760
8	SL 008	Výkop káblovej rýhy 35x70cm v zemine tr.3	m	14,000	3,615	50,610
9	SL 009	Zához káblovej rýhy 35x70cm v zemine tr.3	m	14,000	1,387	19,418
10	SL 010	Výkop káblovej rýhy 50x120cm v zemine tr.3	m	0,000	6,410	0,000
11	SL 011	Zához káblovej rýhy 50x120cm v zemine tr.3	m	0,000	3,287	0,000
12	SL 012	Zriadenie káblového lôžka + piesok (beton)	m	14,000	2,129	29,806
D3		HZS				217,712
13	SL 013	Revízia vr. revíznej správy	sub	1,000	157,477	157,477
14	SL 014	Dokumentácia skutočného stavu	sub	1,000	47,076	47,076
15	SL 015	PPV z montáže 6%	sub	1,000	7,098	7,098
16	SL 016	MSD z dodávky 3,6%	sub	1,000	3,735	3,735
17	SL 017	Drobný montážny materiál 3%	sub	1,000	2,326	2,326
Celkom						537,909

Monolit Slovakia s.r.o., Nám. sv. Anny 10, Trenčín

Časový harmonogram stavby "Náhradná výstavba RD v súvislosti s MŽT pre p.Hamaja"

Mesiac	sept 11				október 11				november 11				december 11				január 12				február 12				marec 12				apríl 12				máj 12				jún 12			
Týždeň	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Prevzatie staveniska																																								
SO 100 Príprava územia																																								
SO 101 Rodinný dom																																								
Zemné práce a zakladanie																																								
HSV																																								
Rozvody a inštalácie																																								
Úpravy povrchov																																								
Dokončovacie práce																																								
SO 102 Oplotenie																																								
SO 103 Spevnené plochy																																								
SO 201 Prípojka vody																																								
SO 202 Prípojka kanalizácie																																								
SO 203 Prípojka NN																																								
SO 204 Prípojka slaboprúdu																																								

Spacoval: Monolit Slovakia, výrobné odd., 18.8.2011