

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.142/2010 zo dňa 24.03.2010
uzatvorenej podľa §536 a nasl.zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING,a.s.
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Tatra banka,a.s.Bratislava
číslo účtu: 2629740152/1100
IČO: 35 683 066
DIČ: SK 2020339211
Označenie registra: OS BA I
Číslo zápisu: odd. Sa, vl.č.1009/B
Tel.: 02/52444217
Fax.: 02/52444218

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ: Mesto Trenčín
Mierové námestie 2,911 64 Trenčín
Zastúpený: Mgr.Richard Rybníček
primátor
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko,a.s
číslo účtu: 0600536001/5600
IČO: 00 312 037
DIČ: 2021079995
Tel: 032/6504111
Fax: 032/7432836
E-mail: msu@trencin.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Článok I. Preambula

V súlade čl.XIII.bod č.2 sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.2 k Zmluve o dielo na realizáciu stavby „Rekonštrukcia ZŠ ul.Veľkomoravská Trenčín“.Uvedená zmluva sa mení nasledovne:

Článok I. Zmluvné strany.

V článku I. Zmluvné strany sa mení osoba štatutárneho zástupcu objednávateľa nasledovne:

ruší sa: Ing.Branislav Celler, primátor
nahradza sa: Mgr.Richard Rybníček, primátor

Článok II. Predmet zmluvy

Článok II. Predmet zmluvy sa dopĺňa o bod 1.2 v nasledovnom znení:

1.2.Predmet plnenia podľa čl. II. bod 1 a bod 1.1 tejto Zmluvy o dielo sa spresňuje v rozsahu zistených skutočností pri realizácii diela, o tzv. navyč práce v rozsahu Prílohy č.1 tohto Dodatku č.2.

Článok III. Termín plnenia

Vzhľadom k tomu, že na predmetnom diele sa vyskytli naviac práce, bez ktorých nebolo možné v diele pokračovať, o ktorých museli zmluvné strany rokovať a ktoré sú predmetom tohto dodatku č.2, dohodli sa zmluvné strany, že doba ukončenia prác sa predlžuje nielen o dobu, počas ktorej boli práce na diele z vyššie uvedeného dôvodu prerušené, ale aj z dôvodu naplnenia čl.III, bod č.3 a č.4.

Článok III, Termín plnenia sa mení v bode 1 v časti: "Kompletné ukončenie prác" takto:

1. Kompletné ukončenie prác: do 240 dní odo dňa odovzdania staveniska, pričom tento termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli prerušené práce na diele, t.j. od 15.11. 2010 do dňa účinnosti tohto dodatku č.2.

Článok IV. Cena predmetu zmluvy

1. Článok IV, Cena predmetu zmluvy, bod 1 sa mení z dôvodu navýšenia rozsahu prác a zmeny DPH nasledovne:

2. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena za zhotovenie celého diela bez DPH podľa článku II. Zmluvy o dielo činí:	620 512,57 EUR
Cena za naviac práce a dodávky, ktoré sú predmetom Dodatku č.1 bez DPH činí:	58 278,90 EUR
Cena za zhotovenie diela podľa ZOD a Dodatku č.1 bez DPH činí:	678 791,47 EUR
Vyčerpaný základ ceny diela podľa ZOD a Dodatku č.1 bez DPH:	568 663,02 EUR
Hodnota DPH 19 %:	108 045,97 EUR
Vyčerpaná cena za dielo podľa ZOD a Dodatku č.1 s DPH 19 %:	676 708,99 EUR
Zostatkový základ ceny pre DPH 20 %	110 128,45 EUR
Hodnota DPH 20 %:	22 025,69 EUR
Zostatková cena za dielo podľa ZOD a Dodatku č.1 s DPH 20 %:	132 154,14 EUR
Cena za naviac práce a dodávky, ktoré sú predmetom Dodatku č.2 bez DPH činí:	45 130,36 EUR
Hodnota DPH 20 %:	9 026,07 EUR
Cena za naviac práce a dodávky, ktoré sú predmetom Dodatku č.2 s DPH 20 % :	54 156,43 EUR
Cena celkom podľa ZOD, Dodatku č.1 a Dodatku č.2 vrátane DPH :	863 019,56 EUR

2.Do čl. IV bodu 2 sa dopĺňa za vetu: " Prílohou č. 2 k tejto zmluve je „Výkaz výmer" naviac prác podľa dodatku č.1 k tejto zmluve" táto veta:

Prílohou č. 3 k tejto zmluve je „Výkaz výmer" (príloha č.1 dodatku č.2) naviac prác podľa dodatku č.2 k tejto zmluve.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

Článok XII. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa o body č.7,č.8 ,č.9 a č.10 v nasledovnom znení:

7. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté znením jej Dodatku č.1 a Dodatku č.2 zostávajú v platnosti.

8. Tento Dodatok č.2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a svojim podpisom vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.

10. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude dodatok č.2 zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

V Bratislave dňa:

28-03-2011
Trenčín dňa:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

podpis anonymizovaný

podpis anonymizovaný

Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Mgr. Richard Rybníček
primátor

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066



REKAPITULÁCIA k Dodatku č.2

Stavba: **Rekonštrukcia ZŠ Ul. Veľkomoravská Trenčín**

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s. Bratislava

Kód	Zákazka	Cena bez DPH v €	DPH 20% v €	Cena s DPH v €
	SO 101 A.1 Rekonštrukcia školského objektu - Blok A	1 977,14	395,43	2 372,57
	Architektúra 2 - blok A	1 977,14	395,43	2 372,57
	SO 101 B.1 Rekonštrukcia školského objektu - Blok B	9 177,60	1 835,52	11 013,12
	Architektúra 2 - blok B	8 207,91	1 641,58	9 849,49
	Izolácia terasy	969,69	193,94	1 163,63
	SO 101 C.1 Rekonštrukcia školského objektu - Blok C	18 987,19	3 797,44	22 784,63
	Architektúra 2 - blok C	6 795,00	1 359,00	8 154,00
	Architektúra - Zmena č.1	9 448,34	1 889,67	11 338,01
	Úprava strechy pod kolektory	2 743,85	548,77	3 292,62
	SO 101 D.1 Rekonštrukcia školského objektu - Blok D	10 454,47	2 090,89	12 545,36
	Architektúra 2 - blok D	3 162,95	632,59	3 795,54
	Architektúra - Zmena č.1	5 175,95	1 035,19	6 211,14
	Elektroinštalácia	1 115,57	223,11	1 338,68
	Vzduchotechnika	1 000,00	200,00	1 200,00
	SO 101 Napojenie strešných zvodov	4 533,96	906,79	5 440,75
	CENA CELKOM	45 130,36	9 026,07	54 156,43

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ZŠ ul. Veľkomoravská 12, Trenčín - navyš práce

Objekt: Dodatok č.2 k ZoD

Časť: Blok A

JKSO:

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 18.01.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TSP	HSV				1 385,42		9,228		3,413
		03	Lešeňárske práce				117,20		0,097		0,000
1	R	03030103020010	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy 1,20 - 1,90 m	m2	50,000	2,25	112,50	0,00193	0,097	0,00000	0,000
2	R	03990300011010	Presun hmôt pre lešenie výšky do 3,50 m	t	0,097	48,49	4,70	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		05	Búracie práce a demolácie				162,26		0,011		3,413
3	R	05010203000010	Búranie priečok z tehál pálených hr.do 150 mm - m.č.1.09, niky pre rozvody ÚK	m2	15,400	2,11	32,49	0,00069	0,011	0,19600	3,018
4	R	05010504000080	Búranie cementových poterov a mazanín - m.č.1.09	m3	0,105	56,24	5,91	0,00000	0,000	2,20000	0,231
5	R	05020706000150	Vybúranie drevených zárubní dverí	m2	2,000	3,70	7,40	0,00000	0,000	0,08200	0,164
6	R	05080200020010	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,413	7,21	24,61	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	R	05080200020020	Príplatok za každých ďalších 1000 m	t	64,847	0,26	16,86	0,00000	0,000	0,00000	0,000
8	R	050802PC1	Poplatok za uloženie sutiny na skládku	t	3,413	15,92	54,34	0,00000	0,000	0,00000	0,000
9	R	05080388010010	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,413	4,50	15,36	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10	R	05080388010020	Príplatok za každých ďalších 5 m	t	10,239	0,50	5,12	0,00000	0,000	0,00000	0,000
11	R	05990506011010	Presun hmôt pre búracie práce a demolácie	t	0,011	16,07	0,18	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		12	Murárske práce				597,31		5,872		0,000
12	R	12020201008170	Zamurovanie otvorov tehľami pálenými, plochy otvoru 1-4 m2, na maltu váp.cem. - m.č.1.12	m3	1,300	134,57	174,94	1,94427	2,528	0,00000	0,000
13	R	120310238211	Domurovanie niky rozvodov ÚK tehľami plnými pálenými	m3	1,280	134,57	172,25	1,94427	2,489	0,00000	0,000
14	011	120342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr.100 mm - m.č.1.12	m2	4,200	17,95	75,39	0,07592	0,319	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	R	12040101008120	Zamurovanie otvoru v priečkach z tehál pálených plochy 1-4 m2, hr.100 mm - m.č.1.09	m2	1,680	21,49	36,10	0,28412	0,477	0,00000	0,000
16	R	12230218008510	Osadenie oceľových zárubní dverových plochy do 2,50 m2 dodatočne - m.č.1.04, 1.12	ks	2,000	12,89	25,78	0,01886	0,038	0,00000	0,000
17	553	5533194500	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm	ks	1,000	19,53	19,53	0,01100	0,011	0,00000	0,000
18	553	5533194700	Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm p	ks	1,000	25,96	25,96	0,01130	0,011	0,00000	0,000
19	R	12991200011030	Presun hmôt pre murárske práce v obj.výšky 12-24 m	t	5,872	11,47	67,35	0,00000	0,000	0,00000	0,000
13		Omietačské práce					204,40	0,821		0,000	
20	011	130622461153	Vonkajšia omietka stien brizolitová - doplnenie po vybraných vchod.dverách	m2	3,250	28,49	92,59	0,08286	0,269	0,00000	0,000
21	R	13030309002010	Vnútorá omietka stien vápenná hladká zo suchých zmesí - m.č.1.09 - 1.12	m2	18,160	5,76	104,60	0,03036	0,551	0,00000	0,000
22	R	13991300011030	Presun hmôt pre omietkové práce v obj.výšky 12-24 m	t	0,821	8,77	7,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000
14		Mazaniny, potery, podkladné vrstvy					304,26	2,428		0,000	
23	R	140209460050	Nivelizačná stierka podlahová - m.č.1.09 - 1.14	m2	25,400	6,85	173,99	0,00767	0,195	0,00000	0,000
24	014	140631311121	Doplnenie betónových mazanín - m.č.1.14, 1.09	m3	0,987	122,76	121,16	2,26221	2,233	0,00000	0,000
25	R	14991401011030	Presun hmôt pre mazaniny, potery, podkladné vrstvy v obj.výšky 12-24 m	t	2,428	3,75	9,11	0,00000	0,000	0,00000	0,000
PSV		PSV					591,72	0,000		0,000	
66		Stolárske konštrukcie					143,67	0,000		0,000	
26	R	66050201010010	Montáž dverných kridiel otváracích kompletizovaných jednokridlových	ks	2,000	3,23	6,46	0,00000	0,000	0,00000	0,000
27	611	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm	ks	1,000	60,34	60,34	0,00000	0,000	0,00000	0,000
28	611	6116021600	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm	ks	1,000	75,80	75,80	0,00000	0,000	0,00000	0,000
29	R	66996600016030	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v obj.výšky 12-24 m	%	1,426	0,75	1,07	0,00000	0,000	0,00000	0,000
75		Podlahy povlakové					448,05	0,000		0,000	
30	R	75030102010010	Lepenie povlakových podláh z pásov PVC - m.č.1.09 - 1.14	m2	25,400	4,73	120,14	0,00000	0,000	0,00000	0,000
31		28412941x	Podlahovina z PVC 1500x2 mm	m2	26,162	7,67	200,66	0,00000	0,000	0,00000	0,000
32	R	75030102010090	Dodávka a osadenie prechodových lišt	m	9,000	13,94	125,46	0,00000	0,000	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	R	75997503016030	Presun hmôt pre podlahy povlakové v obj. výšky 12-24 m	%	4,463	0,40	1,79	0,00000	0,000	0,00000	0,000
<u>Celkom</u>							<u>1 977,14</u>		<u>9,228</u>		<u>3,413</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ZŠ ul. Veľkomoravská 12, Trenčín - naviac práce

Objekt: Dodatok č.2 k ZoD

Časť: Blok B

JKSO:

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 18.01.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR					
								Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute	Hmotnosť sute celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TSP		HSV						6 384,90	17,457		7,296	
03		Lešeňárske práce						199,20	0,164		0,000	
1	R	03030103020010	Lešeňenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy 1,20 - 1,90 m	m2	85,000	2,25	191,25	0,00193	0,164	0,00000	0,000	
2	R	03990300011010	Presun hmôt pre lešeňenie výšky do 3,50 m	t	0,164	48,49	7,95	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
05		Búracie práce a demolácie						1 628,02	1,421		7,296	
3	R	05010514000080	Odsekanie obkladov vnútorných stien plochy nad 2 m2 - m.č.1.19, 1.20	m2	5,700	1,66	9,46	0,00000	0,000	0,06800	0,388	
4	R	05010603000100	Vysekanie káps v murive z tehál pálených plochy do 0,10 m2, hl.do 450 mm - pre osadenie prekladov	ks	16,000	4,05	64,80	0,04900	0,784	0,00000	0,000	
5	R	05020706000150	Vybúranie drevených zárubní dverí - 175 x 210 cm	m2	3,675	3,70	13,60	0,00000	0,000	0,08200	0,301	
6	R	05020706000030	Vyvesenie krídiel dverí plochy do 2,00 m2	ks	2,000	0,36	0,72	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
7	012	340001001	Rezanie tehlového muríva - rozšírenie otvoru - m.č.1.17 prechod z B do C	m	13,000	6,53	84,89	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
8	R	050783801819	Odstránenie olejového náteru sokla brúskou s odsávaním - blok B m.č.1.18 - 1.24	m2	116,700	3,26	380,44	0,00001	0,001	0,00000	0,000	
9	013	050971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, vstup do m.č.1.20, 1.17	m3	1,625	36,88	59,93	0,06920	0,112	1,87500	3,047	
10	013	050971052341	Vybúranie otvoru v žel.bet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 300 mm, prestupy pre ÚK	ks	35,000	15,35	537,25	0,01272	0,445	0,05900	2,065	
11	013	050971052441	Vybúranie otvoru v žel.bet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm, prestupy pre ÚK	ks	5,000	20,74	103,70	0,01272	0,064	0,18700	0,935	
12	013	050971052571	Vybúranie otvoru v žel.bet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 800 mm, prechod pre ÚK v kotolni	m3	0,216	242,78	52,44	0,06920	0,015	2,40000	0,518	
13	013	050976072222	Vybúranie kontrolných plechových dvierok 20x35 cm	ks	3,000	1,07	3,21	0,00000	0,000	0,01400	0,042	
14	784	784402801	Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3,80 m - m.č.1.18, 1.19, 1.20, 1.22	m2	63,250	0,73	46,17	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
15	R	05080200020010	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,296	7,21	52,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000	

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	R	05080200020020	Priplatok za každých ďalších 1000 m	t	138,624	0,26	36,04	0,00000	0,000	0,00000	0,000
17	R	050802PC1	Poplatok za uloženie sutiny na skládku	t	7,296	15,92	116,15	0,00000	0,000	0,00000	0,000
18	R	05080388010010	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,296	4,50	32,83	0,00000	0,000	0,00000	0,000
19	R	05080388010020	Priplatok za každých ďalších 5 m	t	21,888	0,50	10,94	0,00000	0,000	0,00000	0,000
20	R	05990506011010	Presun hmôt pre búracie práce a demolácie	t	1,421	16,07	22,84	0,00000	0,000	0,00000	0,000
12 Murárske práce							748,79	3,965		0,000	
21	R	12020616008030	Montáž prekladov zo železobetónu svetlosti otvoru do 1050 mm, dodatočne	ks	4,000	5,37	21,48	0,02804	0,112	0,00000	0,000
22	593	5932121400	Preklad železobetónový RZP 1-120 119x14x14	ks	4,040	13,90	56,16	0,05800	0,234	0,00000	0,000
23	R	12020616008035	Montáž prekladov zo železobetónu svetlosti otvoru 1050 - 1800 mm, dodatočne	ks	4,000	6,45	25,80	0,02804	0,112	0,00000	0,000
24	593	5932122700	Preklad železobetónový RZP 1-150 149x14x21,5 cm	ks	4,040	24,84	100,35	0,11000	0,444	0,00000	0,000
25	014	120340238105	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	35,000	6,85	239,75	0,02731	0,956	0,00000	0,000
26	014	120340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	1,895	32,40	61,40	0,28516	0,540	0,00000	0,000
27	011	342272103	Priečky z tváric YTONG hr.125 mm - m.č.1.17	m2	3,000	19,47	58,41	0,13653	0,410	0,00000	0,000
28	R	12040101008120	Zamurovanie otvoru v priečkach z tehál pálených plochy 1-4 m2, hr.nad 100 mm - zborovňa	m2	4,070	21,49	87,46	0,28412	1,156	0,00000	0,000
29	R	122309725989105	Dodávka a osadenie - kontrolné plastové dvierka 150 x 300 mm vrátane úpravy otvoru	ks	3,000	17,50	52,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000
30	R	12991200011030	Presun hmôt pre murárske práce v obj.výšky 12-24 m	t	3,965	11,47	45,48	0,00000	0,000	0,00000	0,000
13 Omietskárske práce							3 808,88	11,906		0,000	
31	011	13030203008590	Vonkajšia omiетка ostenia brizolit	m2	49,680	34,19	1 698,56	0,08286	4,117	0,00000	0,000
32	011	612471512	Penetračný náter pod omiетky - m.č.1.18 - 1.21	m2	126,650	0,80	101,32	0,00010	0,013	0,00000	0,000
33	R	13030309002010	Vnútná omiетка stien vápenná hladká zo suchých zmesí - m.č.1.18 - 1.21	m2	126,650	5,76	729,50	0,03036	3,845	0,00000	0,000
34	R	13030309002010	Vnútná omiетка stien vápenná hladká zo suchých zmesí - zamurov.dverný otvor zborovňa, m.č.1.17	m2	44,140	5,76	254,25	0,03036	1,340	0,00000	0,000
35	R	13030309002011	Vnútná omiетка pilierov, stípor vápenná hladká zo suchých zmesí	m2	3,850	8,84	34,03	0,04395	0,169	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	014	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m ² - suterén	ks	70,000	2,97	207,90	0,02311	1,617	0,00000	0,000
37	014	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 m ² - suterén	ks	12,000	4,33	51,96	0,05024	0,603	0,00000	0,000
38	014	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m ² - suterén	ks	2,000	10,33	20,66	0,10108	0,202	0,00000	0,000
39	R	130303900001	Silikónovanie okolo okien z vonk. strany	m	415,260	1,46	606,28	0,00000	0,000	0,00000	0,000
40	R	13991300011030	Presun hmôt pre omietkárské práce v obj. výšky 12-24 m	t	11,906	8,77	104,42	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		PSV	PSV					1 823,01	0,175	0,000	
66		Stolárske konštrukcie					64,05	0,016		0,000	
41	R	66050201010010	Montáž dverných kridiel otváracích kompletizovaných jednokridlových	ks	1,000	3,23	3,23	0,00000	0,000	0,00000	0,000
42	611	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm	ks	1,000	60,34	60,34	0,01600	0,016	0,00000	0,000
43	R	66996600016030	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v obj. výšky 12-24 m	%	0,636	0,75	0,48	0,00000	0,000	0,00000	0,000
67		Konštrukcia zámočnice					667,13	0,000		0,000	
44	R	670401PC1	Montáž presvetľovacieho pásu z oceľového rámu vyplneného polykarbonátom 1500x600 mm - m.č.1.17	m ²	1,800	37,71	67,88	0,00000	0,000	0,00000	0,000
45		553PC2	Presvetľovací pás z oceľového rámu presklený polykarbonátom 1500 x 600 mm Z1	ks	2,000	296,65	593,30	0,00000	0,000	0,00000	0,000
46	R	67996700016030	Presun hmôt pre zámočnicke konštrukcie v obj. výšky 12-24 m	%	6,612	0,90	5,95	0,00000	0,000	0,00000	0,000
71		Dlažby a obklady keramické					620,55	0,159		0,000	
47	R	71010303020080	Montáž soklíkov rovných z obkladačiek hutných do tmelu - m.č.1.24	m	47,200	3,87	182,66	0,00000	0,000	0,00000	0,000
48	597	5976412400	Dlaždice keramické s hladkým povrchom 300x300x11 2 la	m ²	4,960	17,36	86,11	0,00000	0,000	0,00000	0,000
49	R	71020103020040	Montáž obkladov z obkladačiek keramických do tmelu - m.č.1.19, 1.20	m ²	7,200	15,32	110,30	0,00000	0,000	0,00000	0,000
50	597	5976574500	Obkladačky keramické glazované hladké B 200x200	m ²	7,560	18,51	139,94	0,02100	0,159	0,00000	0,000
51	R	7102017814931	Ukončujúce plastové lišty	m	11,000	6,75	74,25	0,00000	0,000	0,00000	0,000
52	R	71997101016030	Presun hmôt pre dlažby v obj. výšky 12-24 m	%	5,933	4,60	27,29	0,00000	0,000	0,00000	0,000
841		Natieračské práce					193,06	0,000		0,000	

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	R	84010801028010	Nátery omietok stien olejové napustením + 1x plným tmelením	m2	70,800	2,72	192,58	0,00000	0,000	0,00000	0,000
54	R	84998401016030	Presun hmôt pre nátery v obj.výšky 12-24 m	%	1,926	0,25	0,48	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		842	Maliarske práce					278,22	0,000	0,000	
55	R	84020121020030	Pačokovanie dvojnásobné s 1x bielením v miest.výšky do 3,80 m - nové omietky	m2	182,070	0,49	89,21	0,00000	0,000	0,00000	0,000
56	R	84020327020050	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnás.bez pačok., v miest.výšky do 3,80 m - nové omietky	m2	182,070	1,02	185,71	0,00000	0,000	0,00000	0,000
57	R	84998402016030	Presun hmôt pre maľby v obj.výšky 12-24 m	%	2,749	1,20	3,30	0,00000	0,000	0,00000	0,000
<u>Celkom</u>							<u>8 207,91</u>		<u>17,632</u>	<u>7,296</u>	

Stavba : Rekonštrukcia ZŠ, ul.Veľkomoravská č.12 Trenčín
 Objekt : SO 101 - Rekonštrukcia školského objektu - blok "B"
 Časť : Izolácia terasy
 Investor : Mesto Trenčín, Mierové námestie č.2, 911 64 Trenčín

Vypracoval:
 Projektant : CONSULT, Nábrežná č.3, Trenčín
 Dátum

Číslo pol.	Číslo pol. cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
		PRÍPOČET NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ							
		61 - IZOLATÉRSKE PRÁCE.							
1	712341559	Zhotovenie povlak.krytiny striech plochých a šikmých do 30°pásmi pritav.NAIP na celej ploche	m2	56,52	6,18		349,29		
2	6283229100	Pásky ťažke asfaltované ICOPAL posyp SBS PE 200	m2	64,998	7,07	459,54			
3	712811101	Zhotovenie povlak.krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku za studena náterom penetračným	m2	56,52	0,43		24,30		
4	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,001	1 514,74	1,51			
5	619961	Presun hmôt pre izolácie proti vode v obj. výšky 12-24m	%	2,55			0,00		
	01016030					461,05	373,59		
		61 - spolu							
		64 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
1	764352300	Žľaby pododkvapové RANNILA, polkruhové, farba RR 20, pr.150 mm	m	4	17,14		68,56		
2	764359221	Kotlík žľabový RANNILA, farba RR 20, priemer 100 mm	ks	1	11,78		11,78		
3	764454212	Odpadové rúry RANNILA, farba RR 20, priemer 100 mm	m	3	17,57		52,71		
4	649964	Presun hmôt pre klampiarske konštrukcie v obj.výšky 12-24 m	%	1,5	1,33		2,00		
	00016030					0,00	135,05		
		64 - spolu							
		CENA SPOLU				461,05	508,64		
		CENA CELKOM				969,69			

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ZŠ ul. Veľkomoravská 12, Trenčín - navyše práce

Objekt: Dodatok č.2 k ZoD

Časť: Blok C

JKSO:

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 18.01.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TSP	HSV					3 553,36	8,251	0,000	
		03	Lešnárske práce					117,20	0,097	0,000	
1	R	03030103020010	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešňovej podlahy 1,20 - 1,90 m	m2	50,000	2,25	112,50	0,00193	0,097	0,00000	0,000
2	R	03990300011010	Presun hmôt pre lešenie výšky do 3,50 m	t	0,097	48,49	4,70	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		13	Omietaárske práce					3 436,16	8,155	0,000	
3	011	13030203008590	Vonkajšia omietka ostenia brizolit	m2	98,410	34,19	3 364,64	0,08286	8,155	0,00000	0,000
4	R	13991300011030	Presun hmôt pre omietkaárske práce v obj.výšky 12-24 m	t	8,155	8,77	71,52	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		PSV	PSV					3 241,64	0,655	0,000	
		61	Izolačné práce					1 849,10	0,562	0,000	
5	R	61010712341559	Zhotovenie povlak krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi prítav. nad kotelňou	m2	126,000	6,18	778,68	0,00000	0,000	0,00000	0,000
6	628	6283229100	Pásky ťažké asfaltované ICOPAL posyp SBS PE 200	m2	144,900	7,07	1 024,44	0,00388	0,562	0,00000	0,000
7	R	61996101016030	Presun hmôt pre izolácie proti vode v obj.výšky 12-24 m	%	18,031	2,55	45,98	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		62	Tesárske konštrukcie a drevostavby					615,08	0,000	0,000	
8	762	620762599001	Atypická drevená konštrukcia - priečky v kabinetoch	ks	2,000	295,00	590,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
9	R	62996200016030	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v obj.výšky 12-24 m	%	5,900	4,25	25,08	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		64	Klampiarske práce					403,97	0,000	0,000	
10	R	640905010001	Oplechovanie komína	ks	1,000	398,00	398,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
11	R	64996400016030	Presun hmôt pre klampiarske konštrukcie v obj.výšky 12-24 m	%	3,980	1,50	5,97	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		71	Dlažby a obklady keramické					373,49	0,093	0,000	

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	R	71010102020140	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých alebo protišmykových do tmelu, veľ.300x300 mm - m.č. 1.07	m2	3,000	23,91	71,73	0,00000	0,000	0,00000	0,000
13	R	71010303020080	Montáž soklíkov rovných z obkladačiek hutných do tmelu	m	6,200	3,87	23,99	0,00000	0,000	0,00000	0,000
14	597	5976412400	Dlaždice keramické s hladkým povrchom 300x300x11 2 la	m2	3,801	17,36	65,99	0,00000	0,000	0,00000	0,000
15	R	71020103020040	Montáž obkladov z obkladačiek keramických do tmelu - m.č.1.09	m2	4,200	15,32	64,34	0,00000	0,000	0,00000	0,000
16	597	5976574500	Obkladačky keramické glazované hladké B 150x150	m2	4,410	18,51	81,63	0,02100	0,093	0,00000	0,000
17	R	7102017814932	Prechodová lišta dlažba - plávajúca podlaha m.č.1.07	m	3,500	14,11	49,39	0,00000	0,000	0,00000	0,000
18	R	71997101016030	Presun hmôt pre dlažby v obj.výšky 12-24 m	%	3,571	4,60	16,43	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkom							6 795,00		8,906		0,000

Stavba : Rekonštrukcia ZŠ, ul.Veľkomoravská č.12 Trenčín
 Objekt : SO 101 - Rekonštrukcia školského objektu - blok "C"
 Časť : Výkaz výmer - Zmena č.1
 Investor : Mesto Trenčín, Mierové námestie č.2, 911 64 Trenčín

Vypracoval:
 Projektant : CONSULT, Nábrežná č.3, Trenčín
 Dátum

Číslo pol.	Číslo pol. cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
		PRÍPOČET NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ							
		13 - OMIETKÁRSKE PRÁCE.							
7	130902030009	Spojovacia chodba medzi C a D - vonkajšia omietka jemná pod fasádnu farbu	m2	128,5	8,30		1 066,55		
		13 - spolu				0,00	1 066,55		
		62 - TESÁRSKE KONŠTRUKCIE A DREVOSTAVBY							
27	620103150002x	Montáž dosiek drevoštiepkových OSB, vrátane pomocnej konštrukcie na uchytenie dosiek	m2	264	6,25		1 650,00		
28	59590510054	Dosky drevoštiepkové OSB 3, hr.18mm	m2	269	11,03	2 967,07			
29	620109	Montáž drevených stien z hranolov pr.pl.100 cm2	m	584,4	4,26		2 489,54		
30	6051501600	Hranolček smrekový 2 s25-75 / 100-175	m3	1,607	210,56	338,37			
31	6299620001603	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie a drevostavby v obj.výšky 12-24m	%	4,25	74,45		316,41		
		62 - spolu				3 305,44	4 455,95		
		84 - MALIARSKE A NATIERAČSKÉ PRÁCE.							
1	8401021606012x	Nátery tesárskych konštrukcií fungicídny a insekticídny prípravkom	m2	264	2,35		620,40		
		nátery				0,00	620,40		
		CENA SPOLU				3 305,44	6 142,90		
		CENA CELKOM				9 448,34			

Stavba : Rekonštrukcia ZŠ, ul.Veľkomoravská č.12 Trenčín
 Objekt : SO 101 - Rekonštrukcia školského objektu - blok "C"
 Časť : Úprava strechy pod kolektory
 Investor : Mesto Trenčín, Mierové námestie č.2, 911 64 Trenčín

Vypracoval:
 Projektant : CONSULT, Nábrežná č.3, Trenčín
 Dátum

Číslo pol.	Číslo pol. cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
		<u>PRÍPOČET NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ</u>							
		<u>62 - TESÁRSKE KONŠTRUKCIE A DREVOSTAVBY</u>							
1	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priem.plochy do 120 cm2	m	152	5,53		840,56		
2	6051501800	Hranolček smrekový 2 s25-75 / 400-650	m3	0,605	249,37	150,87			
3	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st.pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m	m2	132	0,66		87,12		
4	629962	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie a drevostavby v obj.výšky 12-24m	%	4,25	10,79		45,86		
	00016030								
		<u>62 - spolu</u>				150,87	973,54		
		<u>64 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE</u>							
1	764311205	Montáž krytiny z poplastovaného plechu	m2	132	6,30		831,60		
2	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej	m2	132	1,01		133,32		
3	764321820	Demontáž oplechovania hrebeňa 500	m	22	0,66		14,52		
4	764393240	Hrebeň strechy z PZ plechu rš 500 mm	m	22	7,68		168,96		
4	649964	Presun hmôt pre klampiarske konštrukcie v obj.výšky 12-24 m	%	1,5	11,48		17,22		
	00016030								
		<u>64 - spolu</u>				0,00	1 165,62		
		<u>65 - POKRÝVAČSKÉ PRÁCE.</u>							
1	765901102	Prekrytie strechy fóliou Jutafo1 140 g/m2	m2	132	3,23		426,36		
2	659965	Presun hmôt pre pokrývačské práce v obj.výšky 12-24m	%	6,4	4,26		27,26		
	00016030								
		<u>65 - spolu</u>				0,00	453,62		
		CENA SPOLU				150,87	2 592,78		
		CENA CELKOM				2 743,65			

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ZŠ ul. Veľkomoravská 12, Trenčín - navyše práce

Objekt: Dodatok č.2 k ZoD

Časť: Blok D

JKSO:

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 18.01.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TSP	HSV					1 689,45	4,358		
		03	Lešnárske práce					93,73	0,077		
1	R	03030103020010	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy 1,20 - 1,90 m	m2	40,000	2,25	90,00	0,00193	0,077	0,00000	0,000
2	R	03990300011010	Presun hmôt pre lešenie výšky do 3,50 m	t	0,077	48,49	3,73	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		05	Búracie práce a demolácie					13,64	0,000		
3	013	968072865	Vybúranie vonkajších žalúzií	ks	3,000	4,50	13,50	0,00000	0,000	0,00131	0,004
4	R	05080200020010	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,004	7,21	0,03	0,00000	0,000	0,00000	0,000
5	R	05080200020020	Príplatok za každých ďalších 1000 m	t	0,076	0,26	0,02	0,00000	0,000	0,00000	0,000
6	R	050802PC1	Poplatok za uloženie sutiny na skládku	t	0,004	15,92	0,06	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	R	05080388010010	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,004	4,50	0,02	0,00000	0,000	0,00000	0,000
8	R	05080388010020	Príplatok za každých ďalších 5 m	t	0,012	0,50	0,01	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		12	Murárske práce					68,50	0,513		
9	R	12020201008170	Zamurovanie otvorov tehľami pálenými, plochy otvoru 1-4 m2, na maltu váp.cem.- po vybúraní žalúzií	m3	0,170	134,57	22,88	1,94427	0,331	0,00000	0,000
10	R	12230117000070	Osadenie rámov okenných plastových plochy cez 10 m2	ks	1,000	20,99	20,99	0,12451	0,125	0,00000	0,000
11	R	12230319000020	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt, šírky nad 200 mm (vnútorné)	m	6,600	2,84	18,74	0,00884	0,058	0,00000	0,000
12	R	12991200011030	Presun hmôt pre murárske práce v obj.výšky 12-24 m	t	0,513	11,47	5,88	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		13	Omietačské práce					1 513,59	3,768		
13	011	13030203008510	Vnúťorná omietka ostenia vápenná hladká	m2	19,200	8,84	169,73	0,03036	0,583	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	011	13030203008590	Vonkajšia omietka ostenia brizolit	m2	37,870	34,19	1 294,78	0,08286	3,138	0,00000	0,000
15	R	130622461153	Vonkajšia omietka stien brizolitová - po vybúraných žalúziách	m2	0,563	28,49	16,04	0,08286	0,047	0,00000	0,000
16	R	13991300011030	Presun hmôt pre omietkárské práce v obj.výšky 12-24 m	t	3,768	8,77	33,05	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		PSV	PSV					1 473,50	0,000	0,000	
		62	Tesárske konštrukcie a drevostavby					307,54	0,000	0,000	
17	762	620762599001	Atypická drevená konštrukcia - priečky v kabinetoch	ks	1,000	295,00	295,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
18	R	62996200016030	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v obj.výšky 12-24 m	%	2,950	4,25	12,54	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		66	Stolárske konštrukcie					1 165,96	0,000	0,000	
19	R	660402PC4	Montáž okien plastových päťkrídlových dvojdielných 6600x3000 mm	ks	1,000	95,53	95,53	0,00000	0,000	0,00000	0,000
20		61141PC11	Okno plastové päťkrídlové dvojdielne 6600x3000 mm, spodný diel sklápacie, homý diel otočný, pol.8	ks	1,000	1 061,75	1 061,75	0,00000	0,000	0,00000	0,000
21	R	66996600016030	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v obj.výšky 12-24 m	%	11,573	0,75	8,68	0,00000	0,000	0,00000	0,000
				Celkom				3 162,95	4,358	0,004	

Stavba : Rekonštrukcia ZŠ, ul.Veľkomoravská č. 12, Trenčín
 Objekt : SO 101 - Rekonštrukcia školského objektu - blok "D"
 Časť : Výkaz výmer - Zmena č.1
 Investor : Mesto Trenčín, Mierové námestie č.2, 911 64 Trenčín

Vypracoval:
 Projektant : CONSULT, Nábrežná č.3, Trenčín
 Dátum

Číslo pol.	Číslo pol. cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
		PPIPOČET NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ							
		62 - TESÁRSKE KONŠTRUKCIE A DREVOSTAVBY.							
	620103	Montáž dosiek drevoštiepkových OSB, vrátane pomocnej							
26	15000002x	konštrukcie na uchytenie dosiek	m2	180	6,25		1 125,00		
27	695905 10054	Dosky drevoštiepkové OSB 3, hr.18mm	m2	185	11,03	2 040,55			
28	620109	Montáž drevených stien z hranolov pr.pl.100 cm2	m	288	4,26		1 226,88		
29	6051501600	Hranolček smrekový 2 s25-75 / 100-175	m3	0,792	210,56	166,76			
	629962	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie a drevostavby v obj.výšky 12-							
30	0001603	24m	%	4,25	45,59		193,76		
		62 - spolu				2 207,31	2 545,64		
		84 - MALIARSKE A NATIERAČSKÉ PRÁCE.							
	840102	Nátery tesárskych konštrukcií fungicídny a insekticídny							
1	1606012x	prípravkom	m2	180	2,35		423,00		
		13 - spolu				0,00	423,00		
		CENA SPOLU				2 207,31	2 968,64		
		CENA CELKOM				5 175,95			

ROZPOČET - naviac práce

Stavba: Základná škola Velkomoravská ul.
SO: Základná škola Velkomoravská ul.- Rekonštrukcia-Blok D
Časť : 1.7.-Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
JKSO : Kalkulant :

Investor : Mesto Trenčín
Projektant : Ing. Ďurmek Jaroslav
Dodávateľ: EURO - BUILDING, a.s.

Číslo	Kód ceny	Kód položky	Popis položky	Množstvo (výmera)	MJ	Jednotková cena	Montáž (€)	Dodávky (€)
Diel: Elektromontáže								
Časť: Nosný materiál a dodávka								
1	MAT	Kopos Kolín	Krabica prístrojová KP68/2	10,00	ks	0,21		2,10
2	MAT	C-ANMIMA	Kábel CYKY 3Cx1,5 mm2	130,00	m	0,34		44,20
3	MAT	C-ANMIMA	Kábel CYKY 3Cx2,5 mm2	70,00	m	0,47		32,90
4	MAT	C-ANMIMA	Jednopol. vypínač, zákl. prostredie 10A, 230V	4,00	ks	3,02		12,08
5	MAT	C-ANMIMA	Zásuvka 230V, 10/16A,	6,00	ks	3,02		18,12
6	MAT		Žiarivkové svietidlo 2x36W, EP	8,00	ks	31,51		252,08
7	MAT		Žiarivkové svietidlo 2x18W	8,00	ks	22,71		181,68
8	MAT		Žiarivka 36W, E840	16,00	ks	1,26		20,16
9	MAT		Žiarivka 18W, E840, biela	16,00	ks	1,14		18,24
10	MAT		Štartér	32,00	ks	0,25		8,00
11	MAT		Svietidlo BRKL 2GOKO	2,00	ks	35,00		70,00
12	MAT		Spínač č.6 Legrand	2,00	ks	6,57		13,14
13	MAT		Spínač č.7 Legrand	2,00	ks	8,75		17,50
11	MAT		Podružný materiál 3%	3,00	%	6,90		20,71
12	MAT	P PR	Prerez/stratné 5%	5,00	%	6,90		34,51
SPOLU :								745,42

Číslo	Kód ceny	Kód položky	Popis položky	Množstvo (výmera)	MJ	Jednotková cena	Montáž (€)	Dodávky (€)
-------	-------------	----------------	---------------	----------------------	----	--------------------	---------------	----------------

Časť : Montážne práce 921-M

1	155		Prístrojová krabica KP68	10,00	ks	0,65	6,50	
2	155		Kábel CYKY 3Cx1,5 mm2	130,00	m	0,65	84,50	
3	155		Kábel CYKY 3Cx2,5 mm2	70,00	m	0,65	45,50	
4	155		Montáž svetidiel	18,00	ks	5,87	105,66	
5	155		Montáž vypínačov	8,00	ks	1,17	9,36	
6	155		Montáž zásuviek 230V	6,00	ks	1,76	10,56	
7			Vysekanie drážky do muriva pr.20 mm	63,00	m	1,64	103,32	
8	155	P4-PD	Presun dodávky 1,3 %: Pre 21M, 22M	1,30	%	3,65	4,75	

SPOLU :

370,15

SPOLU Diel Elektromontáže :

1 115,57

ROZPOČET - naviac práce

Stavba: Základná škola Veľkomoravská ul.
SO: Základná škola Veľkomoravská ul.- Rekonštrukcia-Blok D
Časť : Vzduchotechnika
JKSO : Kalkulant :

Investor : Mesto Trenčín
Projektant : Ing. Ďurmek Jaroslav
Dodávateľ: EURO - BUILDING, a.s.

Číslo	Kód ceny	Kód položky	Popis položky	Množstvo (výmera)	MJ	Jednotková cena	Spolu
-------	-------------	----------------	---------------	----------------------	----	--------------------	-------

Diel: Vzduchotechnika

1	240000001	Vzduchotechnika	1,00	kpl	1 000,00	1 000,00
---	-----------	-----------------	------	-----	----------	----------

SPOLU Diel Vzduchotechnika :

1 000,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ZŠ ul. Veľkomoravská 12, Trenčín - naviac práce
 Objekt: SO 101 Rekonštrukcia školského objektu - napojenie strešných zvodov

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum: 18.01.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Práce a dodávky HSV				3 970,45
	1	Zemné práce				1 272,76
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	M3	31,740	17,82	565,61
2	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	31,740	0,64	20,31
3	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	97,800	2,45	239,61
4	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	M2	97,800	0,73	71,39
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	4,750	6,18	29,36
6	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín 1 až 4	M3	4,750	5,14	24,42
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	4,750	0,87	4,13
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,400	2,80	68,32
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	4,750	10,48	49,78
10	5833710100	Štrkopiesok 0-8 B	t	8,156	8,74	71,28
11	171170504	Poplatok na skládke zemina a kamenivo s prímiesami RECYCLING ERSON V. Bierovce	t	8,075	15,92	128,55
	5	Komunikácie				820,94
12	567121115	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.150 mm	m2	3,700	14,82	54,83
13	576131111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr.40 mm	m2	3,700	5,41	20,02
14	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	9,000	13,38	120,42
15	5922913500	Premac KLASIKO , grafit hrúbky 8 cm	m2	9,090	18,42	167,44
16	597962126	Montáž žľabu, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	2,000	20,73	41,46
17	5922936500	Premac Odvodňovacie žľaby SIR	ks	2,000	78,65	157,30
18	5922940500	Premac Odvodňovacie doplnky prekrytie SIR Rošt-mreža	ks	2,000	117,21	234,42
19	5922940100	Premac Odvodňovacie doplnky SIR Koncovka s odtokom	ks	1,000	25,05	25,05

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	8	Rúrové vedenie				539,39
20	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% do DN 150	m	6,000	0,65	3,90
21	2861113600.1	PVC rúry odpadové hrdlované 125x 3.2x1000	m	6,000	6,84	41,04
22	871353121	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC Dn do 200 mm	m	37,000	0,59	21,83
23	2861115500.1	PVC odpadové hrdlované 160x 4,0x1000	m	37,000	10,20	377,40
24	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	12,000	1,60	19,20
25	2862027200.1	Koleno 160/90°	ks	6,000	8,42	50,52
26	2862027212	Redukcia 125/150	ks	6,000	4,25	25,50
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				880,88
27	919735110.R	Rezanie záhonového obrubníka hr. 150	m	0,500	14,31	7,16
28	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	11,000	4,60	50,60
29	919735112.R	Rezanie zámkovej dlažby hr. 80 mm	m	14,000	7,15	100,10
30	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	11,000	20,75	228,25
31	971101046R	Vrtanie otvoru d 170 v betonovej stene šachty	ks	6,000	62,25	373,50
32	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	3,900	4,10	15,99
33	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	3,900	0,94	3,67
34	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" nad 20 m2 0,154 t	m2	9,000	1,95	17,55
35	113201111	Vytrhanie obrúb, chodníkových ležatých 0,230 t	m	1,000	3,22	3,22
36	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,400	10,02	24,05
37	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,600	0,36	7,78
38	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,400	4,50	10,80
39	979170101	Poplatok na skládke recykling - beton	t	2,400	15,92	38,21
	99	Presun hmôt HSV				456,48
40	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	18,894	24,16	456,48
		Práce a dodávky PSV				563,51
	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				390,92

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
41	721242116	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	5,000	77,41	387,05
42	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,870	1,00	3,87
	764	Konštrukcie klampiarske				172,59
43	764454202,1	Odpadové rúry z poplast. plechu kruhové s priemerom 125 mm, vč. objímok	m	5,000	12,35	61,75
44	764456212,1	Montáž kolena z poplast. plechu kruhové s priemerom 125 mm a dod.	ks	5,000	21,54	107,70
45	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,695	1,85	3,14
		Celkom				4 533,96